

2023年 4月19日
東北電力株式会社

女川原子力発電所防災訓練報告書に係る説明について

女川原子力発電所防災訓練報告書面談資料一覧

説明資料	頁番号
資料1 鑑文_防災訓練実施結果報告(案)	1
【別紙1】防災訓練の結果の概要(緊急時演習(総合訓練))	2
【別紙2】防災訓練の結果の概要(要素訓練)	28
資料2 総合防災訓練評価指標に対する取組み結果	34
【添付1】情報連携フロー	44
【添付2】女川訓練シナリオおよびERC説明実績	51
【添付3】女川原子力発電所緊急時演習 通報・連絡の実績	60
【添付4】事業者防災訓練実施計画概要	89
【添付5】現場実働訓練実績	99
【添付6】防災訓練に係る課題抽出・整理・原因分析・対策検討について	116
【添付7】女川訓練主要課題対応資料	117
【添付8】女川訓練主要課題対応資料 補足資料等	118
【添付9】東北電力女川原子力発電所 訓練評価(試行)総括	127

以上

防災訓練実施結果報告（案）

東北電原防第 号
2023年 月 日

原子力規制委員会 殿

報告者

住所 仙台市青葉区本町一丁目7番1号

氏名 東北電力株式会社

取締役社長 社長執行役員 樋口 康二郎

防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第13条の2第1項の規定に基づき報告します。

原子力事業所の名称 及び場所	女川原子力発電所 宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前田1番	
防災訓練実施年月日	2023年3月7日	2022年4月1日 ～2023年3月31日
防災訓練のために 想定した原子力災害 の概要	自然災害（地震等）を起因とし、残留熱 除去機能の喪失、原子炉注水機能の喪 失等により、原子力災害対策特別措置 法第10条事象および第15条事象に 至る原子力災害を想定	シビアアクシデント事象による原子力 災害を想定
防災訓練の項目	緊急時演習（総合訓練）	要素訓練
防災訓練の内容	<p>【女川原子力発電所】</p> <p>(1) 発電所対策本部訓練 (2) 通報訓練 (3) 原子力災害医療訓練 (4) モニタリング訓練 (5) 避難誘導訓練 (6) 緊急時対策所参集訓練 (7) 発電所設備の応急・復旧対策訓練 (8) 広報活動訓練 (9) オフサイトセンター活動訓練 (10) 火災対応訓練</p> <p>【本店】</p> <p>(1) 発電所－本店原子力班－本店対策 本部間の情報連携訓練 (2) 国－事業者間の情報連携訓練 (3) プレス対応訓練 (4) 事業者間協力協定対応訓練</p>	<p>【女川原子力発電所】</p> <p>(1) 通報訓練 (2) 原子力災害医療訓練 (3) モニタリング訓練 (4) 避難誘導訓練 (5) その他必要と認められる訓練 a. 電源機能等喪失時対応訓練 b. 緊急事態支援組織対応訓練</p> <p>【本店】</p> <p>(1) 災害対策支援拠点对応訓練</p>
防災訓練の結果の 概要	別紙1のとおり	別紙2のとおり
今後の原子力災害 対策に向けた改善点	別紙1のとおり	別紙2のとおり

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

防災訓練の結果の概要（緊急時演習（総合訓練））

1. 防災訓練の目的

本訓練は、「女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第2章 第8節」に基づき実施するものである。

残留熱除去機能や原子炉注水機能が喪失し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第10条事象および第15条事象に至る原子力災害を想定した訓練により、緊急時対応能力の習熟、課題抽出を行い、さらなる実効性向上を図ることを目的とした。

なお、今回は以下の対応の有効性等に力点を置いた検証も行った。


- (1) 新規規定手順（重大事故等対応要領書（EHG）等）を活用した本部運営【共通】
- (2) 25条報告の記載充実化に係る改善【発電所】

2. 実施日時および対象施設

- (1) 実施日時
2023年3月7日（火）9：00～15：00
- (2) 対象施設
女川原子力発電所 1、2、3号機

3. 実施体制、評価体制および参加人数

(1) 実施体制



※1 統合原子力防災ネットワーク接続
 ※2 情報連絡した箇所は宮城支店、山形支店、岩手支店、東北電力ネットワーク(株)宮城支社
 (注) 破線部は模擬

(2) 評価体制

発電所（対策本部、現場）および本店対策本部に複数の評価者（当社社員、他事業者）を配置し、評価者による評価および反省会等を通じて、改善事項の抽出を行う。

(3) 参加人数：553名

〈内訳〉

・プレーヤー（訓練参加者）：502名

（ 女川原子力発電所：88名
本店（各支店、東京支社含む）、東北電力ネットワーク㈱ 本社（各支社、東京事務所
含む）：414名

・コントローラー（訓練進行管理者）、評価者：51名

（ 女川原子力発電所：38名
本店（各支店、東京支社含む）、東北電力ネットワーク㈱ 本社（各支社、東京事務所
含む）：13名

(4) 訓練視察等

新型コロナウイルス感染の拡大防止対策のため、発電所および本店へ社外評価者のみ受入れを行い下記のとおり実施した。

a. 女川原子力発電所：5名

訓練評価者：東京電力ホールディングス1名、北陸電力2名、関西電力2名

b. 本店：3名

訓練評価者：東京電力ホールディングス1名、北陸電力1名、関西電力1名

c. 訓練映像は下記事業者へ送付

送付先：北海道電力、東京電力ホールディングス、北陸電力、中国電力、関西電力、九州電力、日本原子力発電、電源開発

4. 防災訓練のために想定した原子力災害の概要

定格熱出力一定運転中の女川原子力発電所 2号機（新規規制基準適合プラント想定）において、自然災害（地震等）を起因とした残留熱除去機能の喪失、原子炉注水機能の喪失等により、原災法第10条事象および第15条事象に至った後に、原子炉格納容器ベントが必要となる可能性がある原子力災害を想定する。また、定期事業者検査中の女川原子力発電所 3号機（新規規制基準未適合プラント想定）において、自然災害（地震）を起因とした使用済燃料プールの冷却材喪失により原災法第10条事象に至る原子力災害を想定する。

詳細は以下のとおり。

時刻	シナリオ		
	1号機 (廃止措置中) ※1	2号機 (定格熱出力一定運転中) ※1	3号機 (定期事業者検査中) ※1
9:00	・石巻市、女川町震度4の地震発生 ・宮城県津波警報発令		
	使用済燃料プールスロッシング発生	外部電源5回線のうち3回線停止（3回線のうち2回線は点検中）	
9:03		ERSS表示端末およびSPDS表示端末故障	
9:10		窒素蒸発器使用不可	
9:15			管理区域にて汚染を伴う傷病者発生（1名）
9:45	石巻市、女川町震度6弱の地震発生		
	燃料プール冷却浄化系ポンプ（A）停止	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉自動停止 ・外部電源5回線のうち4回線停止（4回線のうち2回線は点検中） ・原子炉隔離時冷却系ポンプ起動 ・高圧炉心スプレイ系ポンプ起動 ・低圧代替注水系（復水移送ポンプ（A））起動 ・非常用ディーゼル発電機（A、B、H）起動 ・代替循環冷却系故障 ・低圧代替注水系（直流駆動低圧注水ポンプ）故障 ・低圧代替注水系（復水移送ポンプ（B、C）、ろ過水ポンプ）故障停止 ・可搬型設備の準備開始 ・常用給水系故障停止 	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料プール冷却浄化系ポンプ（A）停止 ・復水移送ポンプ（A）故障停止 ・使用済燃料プール水位低下開始（プールゲート破損およびサイフォン現象による漏えい）
9:47		残留熱除去系ポンプ（A）故障停止	
9:49		焼却炉建屋にて火災発生	
9:50	宮城県大津波警報発令		
		<ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系ポンプ（B）起動（サブプレッションプール冷却モード） ・高圧窒素ガス供給系（A、B）使用不可 	
9:55	燃料プール冷却浄化系ポンプ（A）再起動	非常用ディーゼル発電機（H）故障停止	
10:00		原子炉隔離時冷却系ポンプ故障停止	
10:17		<ul style="list-style-type: none"> ・高圧炉心スプレイ系ポンプ故障停止 ・高圧代替注水系起動 	
10:18		予備変圧器エリアにて火災	
10:20		<ul style="list-style-type: none"> ・起動変圧器故障停止 ・外部電源喪失 	
10:25			燃料プール補給水系ポンプ起動失敗

時刻	シナリオ		
	1号機 (廃止措置中) ※1	2号機 (定格熱出力一定運転中) ※1	3号機 (定期事業者検査中) ※1
10:30		<ul style="list-style-type: none"> ・非常用ディーゼル発電機 (B) 故障停止 ・残留熱除去系ポンプ (B) 停止 (使用不可) ・残留熱除去系ポンプ (C) 使用不可 ・原子炉補機冷却水系ポンプ (B、D) 停止 (使用不可) ・原子炉補機冷却海水系ポンプ (B、D) 停止 (使用不可) ・ガスタービン発電機 (A、B) 起動 <p>【原災法第10条】 ※2</p>	
10:45			使用済燃料プール水位 燃料ラック上端+4m到達
10:50			サイフォン現象による漏えい 箇所の隔離完了
10:55		<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却水系ポンプ (A、C) 故障停止 ・低圧炉心スプレー系使用不可 	
10:57		非常用ディーゼル発電機 (A) 停止 (使用不可)	
11:05		低圧代替注水系 (直流駆動低圧注水ポンプ) 復旧	
11:10		高圧代替注水系故障停止	
		【原災法第15条】 ※2	
11:13		代替高圧窒素ガス供給系使用による原子炉急速減圧	
11:20		低圧代替注水系 (復水移送ポンプ (A) 故障停止)	使用済燃料プール水位 燃料ラック上端+2m到達
11:41		低圧代替注水系 (直流駆動低圧注水ポンプ) による原子炉注水開始	
11:43			復水移送ポンプ (B) による 使用済燃料プールへの注水開始
12:00	訓練第1部終了、時間スキップ		
14:00	訓練第2部開始 (約43時間後、炉心損傷後原子炉格納容器ベント実施見込み)		
14:00		<ul style="list-style-type: none"> ・設備復旧優先順位検討 ・原子炉格納容器ベント対応確認 ・25条報告文記載内容確認 	
15:00	訓練第2部終了		

※1 訓練開始時の付与情報

※2 最初に発生した警戒事象、原災法第10条および第15条事象のみ記載

5. 防災訓練の項目

緊急時演習 (総合訓練)

6. 防災訓練の内容

(1) 訓練方法

訓練は、プレーヤー (訓練参加者) へ訓練シナリオを事前に通知しない「シナリオ非提示型」により実施した。また、コントローラー (訓練進行管理者) は、訓練中にプレーヤーへ資料配付や電話連絡等、シナリオ進行に必要な状況付与を行った。

(2) 訓練項目

【発電所】

- a. 発電所対策本部訓練
- b. 通報訓練
- c. 原子力災害医療訓練
- d. モニタリング訓練
- e. 避難誘導訓練
- f. 緊急時対策所参集訓練
- g. 発電所設備の応急・復旧対策訓練
- h. 広報活動訓練
- i. オフサイトセンター活動訓練
- j. 火災対応訓練

【本店】

- a. 発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練
- b. 国－事業者間の情報連携訓練
- c. プレス対応訓練
- d. 事業者間協力協定対応訓練

(3) 現場対応能力向上のための実効性を高める工夫

プレーヤーの事故対処能力向上を促せるような、訓練の実効性を高める工夫として、以下の要素を盛り込むとともに、評価を行った。

- a. 大津波警報発令時における事故収束対応
- b. 緊急時対策所への要員移動中における限られた要員での初動対応
- c. E R S S、S P D S表示端末故障時のパラメータおよび設備の状態監視
- d. オフサイトセンターへの要員派遣
- e. シナリオ検証ポイントの設定
- f. 傷病者の発生
- g. 火災延焼による電源設備影響リスク

7. 防災訓練の結果の概要および評価

【発電所】

(1) 発電所対策本部訓練

自然災害（地震等）を起因とした2号機における残留熱除去機能の喪失、原子炉注水機能の喪失等のプラント状況に加え、傷病者発生、3号機における使用済燃料プールの冷却材喪失等、情報が錯綜するシナリオにおいて、各場面におけるプレーヤーへの期待事項をシナリオ検証ポイントとして設定し、訓練を実施した。

その結果、発電所対策本部にて事象の把握および判断に必要な情報が原子力防災管理者へ迅速かつ正確に報告されるとともに、事象進展予測を踏まえた事故拡大防止策等を決定できたこと、事象の把握に必要な情報が発電所から本店に共有できること、新規制定手順（重大事故等対応要領書（EHG）等）を活用した本部運営ができること、25条報告において、原災法第10条事象発生以降の戦略の成否や戦略に係る機器の準備状況等について、10条、

15条通報での報告の有無に係わらず記載できること、チャットシステムの入力ルールに基づき機器停止の予兆を含む機器の不具合情報、EAL判断情報等の情報連携がなされたことを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。

ただし、以下の課題が抽出された。

- ・火災に関する対応状況について、現場から発電所対策本部の保修班に対しては適宜共有されていたものの、発電所対策本部内においては、二箇所同時火災の発生に対する消火の優先順位に係る方針の決定以降、全体共有が十分になされなかったため、火災に関する通報文の作成に必要な情報が不足する場面が見られた。
- ・火災に関する対応状況について、発電所から本店に対し、チャットシステムを用いた情報共有をしていたものの、本店に明確に伝わっていなかった。

[本報告書における記載箇所]

- ・ 8. (1) 新規制定手順(重大事故等対応要領書(EHG)等)を活用した本部運営【共通】
- ・ 8. (2) 25条報告の記載充実化に係る改善【発電所】
- ・ 10. (1) 火災に関する情報連携の改善【発電所】

(2) 通報訓練

事象進展に伴う事故および被害状況等を把握し、警戒事象、原災法第10条事象、原災法第15条事象等の通報連絡文を作成し、通報連絡する訓練を実施した。

その結果、事故および被害状況を把握し、通報連絡文を正しく迅速に作成できること、社内外の関係機関への通報連絡が予め定められている連絡経路に基づき実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。

ただし、以下の課題が抽出された。

- ・ 通報文のFAXについて、訓練の途中から送達に遅れが生じた。また、通報文の送達が遅れていることが確認された後でも、統合原子力防災ネットワーク等の代替手段による通報文の送信がなされなかった。

<警戒事象、原災法第10条事象および第15条事象通報(第一報)の実績>

号機	通報内容	発生時刻 ^{※1}	送信時刻 ^{※2}	所要時間	目標時間
2号機	警戒事象	9:45	10:01	16分	30分以内
2号機	原災法第10条事象	10:36	10:47	11分	15分以内
2号機	原災法第15条事象	11:13	11:21	8分	15分以内

※1 原子力防災管理者判断時刻

※2 FAX送信完了時刻

[本報告書における記載箇所]

- 10. (2) 通報文のFAX送信に関する改善【発電所】

(3) 原子力災害医療訓練

管理区域内で、汚染を伴う傷病者の発生連絡を受け、除染室における応急処置対応等の訓練を実施した。

その結果、除染、汚染部位の養生、外傷部の応急手当など、応急処置を遅滞なく実施し、現場（除染室）と発電所対策本部との情報連絡も問題なく実施できることを確認した。また、汚染を伴う傷病者に関する現場（除染室）からの情報は、対策本部内の負傷者情報に関する所定のホワイトボードに集約することで、総務班へ正確に伝達されるとともに、事象の把握に必要な情報が原子力防災管理者へ報告されることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。

(4) モニタリング訓練

地震による停電に伴う構内モニタリングポストの停止を想定し、緊急時モニタリングに関する手順書に基づき、代替測定（可搬型モニタリングポスト）を行う訓練を実施した。

その結果、目標時間内の資機材の準備（目標時間：20分、実績：13分）、現場到着からの測定データ受信（目標時間：40分、実績：20分）および必要な設備の円滑な取り扱いができることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。

(5) 避難誘導訓練

原災法第10条事象（残留熱除去機能の喪失）の発生による第1緊急体制の発令に伴い、避難誘導活動に関する手順書に基づき、避難誘導員の各集合場所・避難場所への配置を行い、構内協力企業の従業員に対する構内の避難場所への避難誘導を実施した。

その結果、避難誘導活動に関する手順書に基づき、構内道路状況および建物被害状況に応じた避難ルートを指示し、構内避難場所まで円滑に避難できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。

(6) 緊急時対策所参集訓練

地震発生を起因として、所員を事務建屋緊急対策室に非常招集する訓練を実施した。

その結果、目標時間（目標時間：5分、実績：3分）内に発電所対策本部の要員が事務建屋緊急対策室に参集し、体制を確立できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。

(7) 発電所設備の応急・復旧対策訓練

地震や設備故障により喪失した電源機能、除熱機能および注水機能に対し、可搬型設備による応急復旧計画を立案し、必要な要員の確保や作業指示を行う訓練を実施した。

その結果、大容量送水ポンプ、熱交換器ユニット、可搬型窒素ガス供給装置およびタンクローリーの配備・接続など、原子力災害の拡大防止に向けて立案した応急復旧計画について、発電所対策本部内で必要な要員数の確認、作業時間を考慮した作業指示が行えることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。

(8) 広報活動訓練

原子力災害時における報道発表資料について、速やかに発電所対策本部で情報共有する訓練を実施した。

その結果、目標時間（目標時間：15分、実績：10分）内に本店対策本部広報班からの報道発表内容等を、発電所対策本部へ適切に報告できることを確認した。

また、本店と連携し適時適切なタイミングでプレスリリースができること、広報班内で正確な情報を共有した上で、報道対応ができることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。

(9) オフサイトセンター活動訓練

原子力災害の発生により、オフサイトセンターが運営されることを想定し、発電所からオフサイトセンターへの実働派遣の訓練を実施した。

その結果、オフサイトセンターへの派遣要員は、地震に伴う大津波警報の発令下において、発電所周辺の一般道路の状況を確認し、津波の影響を回避できる高台の移動ルートを選択してオフサイトセンターに移動し、オフサイトセンターへの到着後、速やかに発電所の情報を収集する体制を確立したことから、訓練目標を達成したものと評価した。

(10) 火災対応訓練

地震の影響により焼却炉建屋において発生した火災の消火活動中に、予備変圧器エリアにおいて火災が発生することを想定した訓練を実施した。

その結果、発電所対策本部は、予備変圧器エリアにおける火災の延焼により、外部電源の早期復旧が不可能になるリスクを想定し、予備変圧器エリアの消火対応を優先する判断ができたこと、現場においては、火災源、延焼範囲、延焼速度、使用可能な設備等の現場状況を考慮し、火災を早期に消火し、外部電源への延焼を防止するための適切な消火方法の選択ができたことから、訓練目標を達成したものと評価した。

【本店】

(1) 発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練

「情報連携相関図」（添付資料1、2）のとおり、情報共有ツール（「プラント系統概要図^{※3}」、「設備状況シート^{※4}」、「事故対応戦略方針シート^{※5}」（以下、それぞれ「COP1」「COP2」「COP3」とする。））や電子ホワイトボード、チャットシステム^{※6}等を活用する情報連携訓練を実施した。

その結果、上記ツールを使用した情報連携ができたことを確認した。事象の進展が早い場面においても、ホットラインおよびチャットシステムを通じて情報を入手し、発電所および本店原子力班、本店対策本部間での情報共有が実施できることを確認した。

また、他原子力施設のプラント状況について、情報共有ツールを用いて、情報収集、発信ができたことから訓練目標を達成したものと評価した。

※3 プラント系統概要図（COP1）

情報共有ツールのうち、安全上重要な機能（止める、冷やす、閉じ込める、電源）に係る主要設備に関する情報を図にまとめたもの

※4 設備状況シート（COP2）

情報共有ツールのうち、発電所の復旧方針に関する情報をまとめたもの

※5 事故対応戦略方針シート（COP3）

情報共有ツールのうち、炉心が損傷するまでの予測時間や原子炉格納容器圧力の上昇予測等、緊急時に特に重要となる情報をまとめ、発電所の対応方針を示したもの

※6 チャットシステム

発生した事象、復旧対応状況、EAL情報および社外問合せ情報等を発電所対策本部、本店原子力班および本店対策本部の要員がシステム上に入力し、発電所と本店間で情報連携するシステム

[本報告書における記載箇所]

- ・ 8. (1) 新規制定手順（重大事故等対応要領書（EHG）等）を活用した本部運営【共通】

(2) 国一事業者間の情報連携訓練

発電所対策本部、本店対策本部（原子力規制庁緊急時対応センター（以下、「ERC」という。）対応ブース）およびERCプラント班間で統合原子力防災ネットワーク（テレビ会議）を通じた情報連携訓練を実施した。

その結果、「情報連携関連図」（添付資料1、2）のとおり、情報共有ツールやチャットシステム、ERSS、備え付け資料^{*7}等を活用することで、ERCプラント班に対し発電所情報（現況）や事象の進展予測、事故対応戦略、EALに係る情報等の情報提供や質疑応答が実施できることを確認した。

また、ERC対応ブースにおけるERCプラント班への情報伝達では、ERSSにてプラントパラメータに変化が確認された場合にはその状況を速報情報として伝達できたことや、事象進展が早く情報が錯綜する場面においては、速報情報として手書きメモを用いて情報提供したことを確認した。

ただし、以下の課題が抽出された。

- ・ 統合原子力防災ネットワークを通じた画面共有による情報連携において、映像による情報の認識が困難となることで、情報連携がスムーズに行われない場面があった。
- ・ 情報が錯綜した際におけるERCプラント班との情報連携においては、手書きメモを使用した説明頻度が高く、プラント全体を俯瞰する説明が出来ていない場面があった。

※7 備え付け資料

ERCプラント班と当社が共通の資料を用いて情報共有するため、ERCおよび本店原子力班（ERC対応ブース含む）に備え付けている、プラントの設備概要や手順書等をまとめた資料

[本報告書における記載箇所]

- ・ 9. (2) ERC対応ブースからの伝わりやすい情報発信に向けた改善《本店》
- ・ 10. (3) 書画装置による情報共有の改善【本店】
- ・ 10. (4) ERC対応ブース内での情報連携の改善【本店】

(3) プレス対応訓練

- a. E R C広報班と本店対策本部が連携する訓練を実施した。その結果、当社の報道発表資料・記者会見時間の情報共有および官房長官会見（コントローラーによる情報付与）を考慮したプレス対応を実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。
- b. 当社ホームページ（模擬）を利用した、プレス文の情報発信訓練を実施した。その結果、当社ホームページ（模擬）へ遅滞なくプレス文の掲載が実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。
- c. 報道関係者参加のもと、記者会見（模擬）を行う訓練を実施した。その結果、役員およびスポークスマンによる記者会見（模擬）にて、記者会見サポート要員から説明者へ質疑応答に必要な情報やプラント状況変化の情報を提供し、発電所状況の説明や質疑応答が実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。
また、プラント状況について、当社ホームページに掲載されている「バーチャル見学」を用いて、記者からの質問に対し分かり易い回答ができていた。

(4) 事業者間協力協定対応訓練

- a. 原子力事業者間協力協定に基づき、協力要請および情報連携を行う訓練を実施した。その結果、同協定の幹事会社（東京電力ホールディングス）に対する協力要請および幹事会社からの回答の受信等、情報連携が適切に実施できることを確認した。また、当社からの派遣要請に対し、他社からの支援要員数および現地への到着時間等の情報を共有できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。
- b. 「原子力緊急事態支援組織の運営に関する基本協定」に基づき、協力要請および情報連携を行う訓練を実施した。その結果、原子力緊急事態支援センターに対する協力要請および原子力緊急事態支援センターからの回答の受信等、情報連携が適切に実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。

8. 防災訓練の力点に対する評価

自然災害（地震等）を起因とした2号機における残留熱除去機能の喪失、原子炉注水機能の喪失等のプラント状況に加え、傷病者発生、3号機における使用済燃料プールの冷却材喪失等、情報が錯綜するシナリオでの訓練を実施した。

本シナリオにおいても、発電所対策本部および本店対策本部が連携し、原子力事業者防災業務計画に規定する事項に関して適切に対応することができた。

なお、「1. 防災訓練の目的」に記載した2項目の力点および「6.（3）現場対応能力向上のための実効性を高める工夫」に記載した事故対処能力向上に資する訓練要素に対する評価結果は、以下のとおり。

(1) 新規制定手順（重大事故等対応要領書（EHG）等）を活用した本部運営【共通】

a. 検証項目

- (a) 発電所対策本部に配備した新規制定手順に基づく発電所対策本部の運営ができるか検証した。

- ・「重大事故等対応要領書」（EHG）、「発電所対策本部運営要領」、「自然災害等対応要領書」および「火災防護計画要領書」に基づく発電所対策本部の運営ができるか。

(b) 本店原子力班は、発電所対策本部が新規制定手順に基づいて対応していることを確認できるか検証した。

b. 検証結果

- (a) 発電所対策本部要員は、警戒事態に該当する事象の発生を判断して以降、「重大事故等対応要領書」(EHG)を導入して各機能班の役割に応じた対応をしていたこと、地震(9:00)により、ERSSおよびSPDSの表示端末が使用不可となった際に、「発電所対策本部運営要領」に基づき、速やかに発電所対策本部を事務建屋緊急対策室から緊急時対策所へと移動する判断を行ったこと、津波警報の発令以降、「自然災害等対応要領書」に基づき、発電所構内の作業員を高台へ避難をさせる他、潮位情報を監視し、適宜、発電所対策本部内で共有していたこと、また、焼却炉建屋における火災発生の確認後、「火災防護計画(要領書)」に基づき自衛消防隊の体制を構築して必要な消火活動を実施したことから、新規制定手順(重大事故等対応要領書(EHG)等)を活用した本部運営を実施したものと評価した。
- (b) 本店原子力班は、新規制基準適合炉版の保安規定に基づく運転上の制限逸脱や、EHGに基づく対応戦略について、発電所対策本部が新規制定手順に基づいて判断していることを確認できたことから、本店原子力班においても新規制定手順を活用して発電所対策本部の運営を支援することが出来るものと評価した。

[本報告書における記載箇所]

- ・ 7. 【発電所】 (1) 発電所対策本部訓練
- ・ 7. 【本店】 (1) 発電所—本店原子力班—本店対策本部間の情報連携訓練

(2) 25条報告の記載充実化に係る改善【発電所】

a. 検証項目

25条報告の記載の充実化として以下の対応が実施できるか検証した。

- ・ 25条報告の「発生事象と対応の概要」欄に、発生事象と概要を網羅的に記載できるか。

b. 検証結果

25条報告に係る通報連絡文のFAX送信実績および評価者による評価結果から、記載ルールに基づき、原災法第10条事象発生以降の戦略の成否や戦略に係る機器の準備状況等について、10条、15条通報で報告済みであるか否かに係わらず、25条報告に概要を網羅的に記載していることを確認したこと、また、その際、報告済みの事項と新規に報告する事項とを識別する取組みを確認したことから、25条報告について改善が図られたものと評価した。

[本報告書における記載箇所]

- 7. 【発電所】 (1) 発電所対策本部訓練
- 9. (1) 25条報告の記載充実化《発電所》

(3) 事故対処能力向上に資する訓練の実効性を高める要素に係る対応【発電所】

a. 大津波警報発令時における事故収束対応

(a) 検証項目

大津波警報発令時において、発電所対策本部が気象庁発表情報および発電所における潮位を継続監視し、要員の安全確保を第一とした現場作業判断・指示ができるか検証した。

(b) 検証結果

発電所構内の作業員を高台へ避難をさせた他、潮位情報を発電所対策本部内で共有し、要員の安全確保を第一としながら現場作業実施の判断ができたことから、緊急時における対応能力の向上が図られたものと評価した。

b. 緊急時対策所への要員移動中における限られた要員での初動対応

(a) 検証項目

緊急時対策所への要員移動中、先発隊が到着し、後発隊が合流するまでの限られた要員体制において、地震発生に伴う原子炉スクラムに係る初動対応、設備故障に係る初動対応および移動中の後発隊も含めた現場要員の安全確認等の発電所対策本部対応を適切に実施できるか検証した。

(b) 検証結果

緊急時対策所に後発隊が合流していない限定された要員体制において、地震（9：45）の発生に伴う原子炉スクラムに係る情報、設備故障に係る情報を発電所対策本部内で共有し、EALの判断を適切にできたこと、また、移動中の後発隊における負傷者の情報について発電所対策本部内で共有ができたことから、発電所対策本部の運営能力の向上が図られたものと評価した。

c. ERS S、SPDS表示端末故障時のパラメータおよび設備の状態監視

(a) 検証項目

事務建屋に設置されたERS S、SPDS表示端末の故障を想定し、同設備が健全である緊急時対策所への要員移動が完了するまでの間、監視強化が必要なパラメータ、設備を適切に判断し、中央制御室にそれらのパラメータ、設備の状況報告を指示できるか、また、外部電源に係る運転上の制限逸脱について、中央制御室（コントローラ模擬）と連携して外部への情報連絡を適切に実施できるか検証した。

(b) 検証結果

緊急時対策所へ先発隊が到着し、ERS S、SPDS表示端末によるパラメータの監視が可能となるまでの間、事務建屋の発電所対策本部長代行者は、発電管理班を通じて中央制御室（コントローラ模擬）に対して外部電源の状況報告を促し、外部電源の状態を正確に把握した上で、外部電源に係る設備状況の運転上の制限逸脱を判断し、保安規定第58条について通報連絡を実施したことから、発電所対策本部の緊急時対応能力の向上が図られたものと評価した。

d. オフサイトセンターへの要員派遣

(a) 検証項目

地震に伴う大津波警報が発令された想定の下、オフサイトセンターへ要員を派遣し、派遣要員の安全確保を第一とした対応を適切に実施できるか検証した。

(b) 検証結果

オフサイトセンターへの派遣要員は、地震に伴う大津波警報が発令下において、発電所周辺的一般道路を確認し、高台を通行することにより津波影響を回避できる移動ルートを判断してオフサイトセンターへの移動ができたことから、派遣要員の緊急時対応能力の向上が図られたものと評価した。

e. 訓練検証ポイントの設定

(a) 検証項目

原子炉注水機能確保対応、格納容器除熱機能確保対応、電源設備確保対応および火災対応（現場実働連携）のそれぞれにおいてリスクを想定した上で、復旧戦略とそれらの優先順位について適切に指示および判断ができるか検証した。

(b) 検証結果

発電所対策本部において、COPを使用した各戦略の情報共有およびそれらの優先順位を判断できたこと、また、現場からの報告に基づき、二箇所同時火災の発生に対する消火対応の優先順位を判断できたことから、発電所対策本部の事故対応能力の向上が図られたものと評価した。

ただし、以下の課題が抽出されたことから来年度訓練において改善を図るべき事項とした。

- ・火災に関する情報連携の改善

[本報告書における記載箇所]

- ・10. (1) 火災に関する情報連携の改善【発電所】

f. 傷病者の発生

(a) 検証項目

移動中の本部要員の負傷を想定し、当該本部要員の代行者を設定して対応ができたか、また、大津波警報が発令に伴い救急車の発電所への出動が困難な状況を想定し、発電所対策本部が、プラント対応と並行して適切な傷病者対応ができるか検証した。

(b) 検証結果

緊急時対策所への移動中に、後発隊の本部要員のうち技術班副班長の負傷に対し、代行者を設定してプラント対応ができたこと、また、大津波警報が発令に伴い救急車の発電所への出動が困難な状況において、代替措置として患者搬送車により傷病者を搬送し、津波に対する安全を考慮した場所を設定して救急隊への引き渡しを行う判断ができたことから、発電所対策本部の緊急時対応能力の向上が図られたものと評価した。

g. 火災延焼による電源設備影響リスク

(a) 検証項目

予備変圧器エリアにおける外部火災の発生を想定し、火災延焼により可搬型変圧器を使用した外部電源の早期復旧が不可能となるリスクへの対応として、大津波警報発令下においても、人身安全を確保しつつ初期消火活動の指揮対応ができるか検証した。

(b) 検証結果

焼却炉建屋における火災の消火対応中に発生した予備変圧器エリアにおける火災の報告に対し、発電所対策本部は、可搬型変圧器を使用した外部電源の早期復旧を考慮し、予備変圧器への延焼を防止するために予備変圧器エリアにおける火災の消火を優先する判断を行ったこと、また、発電所対策本部において潮位情報を適宜共有し、大津波警報発令下においても人身安全を確保した初期消火活動の指揮ができたことから、発電所対策本部の判断能力の向上、緊急時対応能力の向上が図られたと評価した。

9. 昨年度防災訓練時の改善点の反映状況

昨年度の総合訓練（2022年2月25日実施）において抽出された改善点に対する取り組み状況は、以下のとおり。

(1) 25条報告の記載充実化《発電所》	
課題	<p>25条報告の「発生事象と対応の概要」欄について、注水や除熱など重要戦略の最新情報の進捗に絞って記載したため、発生事象と概要を網羅的に記載できなかった。</p> <p>【原因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前回訓練において、原災法第10条事象発生以降から25条報告までの間、複数回の通報文を発行していたが、25条報告通報文作成時には10条・15条通報以降に実施した注水や除熱等事故対応戦略上重要な最新情報にポイントを絞って作成することとしていた。このため、25条報告の記載としては、10条・15条通報に記載していた事故対応の準備状況も含めた網羅的な記載とならなかった。 ・東通原子力発電所の2021年度訓練課題の水平展開として、25条報告の当該欄に係る記載例を情報班のルールに明記していたものの、既報で記載した内容は情報が重複するため省略し、当該欄には「直流駆動低圧注水ポンプを用いた原子炉注水開始により炉心損傷を回避」とだけ記載した。 ・情報班は、10条・15条通報・25条報告が重なり同時に複数の通報連絡が必要な状況下において、事象進展速度や班員の対応状況を勘案し、特定事象通報連絡（10条・15条通報）を優先して通報連絡を実施した。このため、訓練企画として想定していた2回の25条報告は1回の発信となった。 <p>【対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・25条報告の当該欄に係る記載ルールについて、原災法第10条事象発生以降における戦略の成否や戦略に係る機器の準備状況等については、10条・15条通報で報告しているか否かに係わらず、25条報告にその概要について記載することを明記する。 ・25条報告を作成する情報班員は今回見直す本ルールを確認しながら25条報告を作成するとともに、情報班班長は本ルールに基づき25条報告が適切に作成されているかをチェックする。 ・情報班の勉強会において本ルールを周知し、25条報告で記載すべき事項の理解度向上に継続して取り組む。
改善点	<ul style="list-style-type: none"> ・25条報告の当該欄に係る記載ルールについて、原災法第10条事象発生以降における戦略の成否や戦略に係る機器の準備状況等については、10条・15条通報で報告しているか否かに係わらず、25条報告にその概要について記載することを明記することとして見直しを図る。 ・25条報告を作成する情報班員は、本ルールを確認しながら25条報告を作成するとともに、情報班副班長は、本ルールに基づき25条報告が適切に作成されているかチェックする。 ・情報班の勉強会において本ルールを周知し、25条報告で記載すべき事項の理解度向上に継続して取り組む。

(1) 25条報告の記載充実化《発電所》	
検証結果	<p>・25条報告に係る通報連絡文のFAX送信実績および評価者による評価結果から、記載ルールに基づき、原災法第10条事象発生以降の戦略の成否や戦略に係る機器の準備状況等について、10条、15条通報で報告済みであるか否かに係わらず、25条報告に概要を網羅的に記載していることを確認したこと、また、その際、報告済みの事項と新規に報告する事項とを識別する取組みを確認したことから、改善が図られたものと評価した。</p> <p>[本報告書における記載箇所]</p> <p>7. 【発電所】 (1) 発電所対策本部訓練</p> <p>8. (2) 25条報告の記載充実化に係る改善【発電所】</p>

(2) ERC対応ブースからの伝わりやすい情報発信に向けた改善《本店》	
課題	<p>本店即応センターERC対応ブースからERCに対し、伝わりやすい情報発信の観点から適切に対応できていない場面があった。</p> <p>① 事象のキーとなる「波浪警報に伴う除塵装置の詰まり」について、塵芥に伴うHP SWポンプトリップの状況を踏まえ、共通要因により海水ポンプがトリップすることに伴い、非常用炉心冷却系が全て機能喪失する可能性があった。しかしながら、そのリスク情報について、ERCプラント班への状況説明のタイミングが遅かった。</p> <p>② COP3（戦略方針シート）に記載している戦略の説明は実施できていたが、所要時間が確定していない戦略の完了見込みや複数の戦略が失敗したことを想定したベントの見通しなど、COPに記載のない事項に対する問い合わせについて、適切に説明できなかった。</p> <p>③ GE該当事象発生への進展の可能性は一旦説明していたものの、蓋然性が高まった場面においてその内容が再度説明されていなかった。</p> <p>④ 電源区分と設備の関連性に応じた説明ができるように補助ツールを作成したが、当該ツールの記載フォーマットや表記方法に関して全体俯瞰した説明という観点で改善の余地があった。</p> <p>⑤ 設備故障発生から発電所対策本部にてEAL判断されるまでの間において、ERC対応ブースではERCに対して設備故障の状況説明から始めており、EAL該当の可能性について優先した情報伝達できていなかった。</p> <p>【原因】</p> <p>本店即応センターERC対応ブースからERCに対する説明時の留意事項をまとめた「ERC対応ブース要員勉強会資料」を整備しているが、発電所対策本部での情報が取りまとまる前や事象進展が早い場合における記載が不明確だった。</p> <p>a. 地震発生に伴い、共通的に設備が故障した際においてはCOP等を用いた説明はできていたものの、本店即応センターERC対応ブースにおける発話の留意事項について、今回のシナリオのように共通要因として、塵芥に伴い、徐々に設備が機能喪失するような場面を考慮した記載となっていなかった。（【課題】①）</p> <p>b. COPに記載されていない事項や、発電所対策本部が正式に判断されていないEALの情報について、ERC対応ブース内での予測や推定に基づいてERCに対して</p>

(2) E R C対応ブースからの伝わりやすい情報発信に向けた改善《本店》	
	<p>前広に情報伝達するためのルールが無かった。（【課題】②、⑤）</p> <p>c. 重要情報（G Eに至る可能性等）は、場面に応じて繰り返し説明するとの留意事項が無かった。（【課題】③、⑤）</p> <p>d. 新たに作成した補助ツールは、プラントを全体俯瞰できるフォーマットや表記方法になっていなかった。（【課題】④）</p> <p>【対策】</p> <p>(a) 共通要因で機能喪失するような事象などプラント状態を説明する場合には、全体俯瞰した説明となるよう補助ツールの改善を図る。（【原因】 a、 d）</p> <p>(b) 本店即応センターE R C対応ブースの発話の留意事項をまとめた「E R C対応ブース要員勉強会資料」に、以下の事項を追加する。</p> <ul style="list-style-type: none"> －C O Pに記載の無い戦略の見通しに関する情報や発電所対策本部において判断される前のE A Lに関する情報などについて説明する場合の留意事項と、その際に使用するツール（【原因】 b） －重要情報（G Eに至る可能性等）は、場面に応じて繰り返し説明する旨の留意事項（【原因】 c） <p>(c) 訓練に先立って要員に教育するとともに、訓練の反省会において検証し、継続的に充実化していく。</p>
改善点	<ul style="list-style-type: none"> ・補助ツールについて、E R Cプラント班へより伝わりやすい様式とするよう改善を図る。 ・E R C対応ブースの発話ルールをまとめている「E R C対応ブース要員勉強会資料」において、発電所対策本部で取りまとまる前の情報について説明する場合や、発電所プラント重要情報は場面に応じて繰り返し説明する等の留意事項を明記した上で、訓練に先立って要員へ教育するとともに、訓練の反省会において検証し、継続的に充実化していく。
検証結果	<p>E R C対応ブースにおける運用や留意事項をまとめている「E R C対応ブース要員勉強会資料」にC O Pや発電所対策本部で取りまとまる前に技術資料を用いてあらかじめ規模感を説明する旨明記し、訓練に先立ちプレーヤーに教育を実施した。その結果、C O Pや発電所対策本部にて情報が取りまとまる前にE R Cプラント班への情報提供することができた。</p> <p>(2022年11月25日東通訓練)</p> <p>[本報告書における記載箇所]</p> <p>7. 【本店】 国－事業者間の情報連携訓練</p>

(3) チャットシステムにおける記載ルールの明確化《発電所》	
課題	<p>前回訓練において、機能班間における口頭伝達や情報共有ツールの1つであるチャットシステムを用いた情報連携ができることを確認した。一方、口頭伝達で行われた事項のうち、海水系ポンプ出口圧力の脈動など詳細な機器不具合の情報についてもチャットシステムに入力し、情報連携をより確実にすべきとの課題が抽出された。</p> <p>【理由】 情報共有ツールの1つであるチャットシステムに入力する事項については、特にルールを設けず各機能班の裁量に委ねていたため、詳細な機器不具合の一部が入力されなかった。</p> <p>【改善】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報連携をより確実にするために、チャットシステムに入力すべき事項を整理し、ルール化する。 ー機器の不具合情報、EAL判断状況、モニタリング情報、傷病者情報 等 ・ルール化した内容について周知するとともに、発電所対策本部訓練において習熟を図る。
改善点	<ul style="list-style-type: none"> ・機器の不具合情報、EAL判断状況、モニタリング情報、傷病者情報等、チャットシステムに入力すべき事項を整理し、ルール化する。 ・ルール化した内容について周知するとともに、発電所対策本部訓練において習熟を図る。
検証結果	<ul style="list-style-type: none"> ・チャットシステム入力実績および評価者による評価から、チャットシステムの入力ルールに基づき、機器の不具合情報、EAL判断状況、モニタリング情報、傷病者情報等がチャットシステムに入力されることで情報連携がなされたことを確認したこと、また、HPACの停止の予兆として確認されたHPACのタービン回転数および流量がハンチングする事象について、チャットシステムに入力されることで確実に情報連携がなされていることを確認したことから改善が図られたものと評価した。 <p>[本報告書における記載箇所] 7. 【発電所】 (1) 発電所対策本部訓練</p>

10. 今後の原子力災害対策に向けた改善点

改善を要する事項

(1) 火災に関する情報連携の改善【発電所】

- ・火災に関する対応状況について、現場から発電所対策本部の保修班に対しては適宜共有されていたものの、発電所対策本部内においては、二箇所同時火災の発生に対する消火の優先順位に係る方針の決定以降、全体共有が十分になされなかったため、火災に関する通報文の作成に必要な情報が不足する場面が見られた。
- ・火災に関する対応状況について、発電所から本店に対し、チャットシステムを用いた情報共有をしていたものの、本店に明確に伝わっていなかった。

a. 原因

- ・火災に関する対応状況について、手順書上、発電所対策本部内で特に共有すべき事項が明確になっていなかった。
 - 火災に関する対応状況については、当初、現場からの報告事項や消火対応の方針が、保修班によるチャットシステムへの入力および発話により、発電所対策本部内でタイムリーに共有されていた。
 - 消火の優先順位に係る方針の決定以降、保修班は、火災に関する対応状況について、手順書上、発電所対策本部内で特に共有すべき事項が明確になっていなかったこともあり、プラント状況に影響を与える事象が立て続けに発生している状況下において、プラントに係る情報を優先して発話しており、火災に関する対応状況はチャットシステムへタイムリーに入力することで共有していたが、火災に関する対応状況の発話の回数が減少していた。
 - その結果、火災に関する対応状況が発電所対策本部内で十分に共有されず、通報文の作成に必要な情報が不足した他、本店に明確に伝えられなかった。

b. 対策

- ・火災に関する情報について、発電所対策本部内で共有すべき事項、現場と本部で共有すべき事項を明確化する（報告対象の明確化および重要事項の整理）。また、明確化した事項は手順書に記載および要員に教育を実施し、理解浸透を図る。
(火災事象対応時の現場指揮者より本部への報告事項例：火災現場到着、火災状況の確認結果、放水準備・放水作業開始、火災鎮圧、公設消防の動向等、対応時の区切りを報告)
- ・なお、本課題は、現場での実働対応に共通する課題と考えられることから、火災対応における対策の検討後、他の実働対応への展開を図る。

[本報告書における記載箇所]

7. 【発電所】 (1) 発電所対策本部訓練、(10) 火災対応訓練

(2) 通報文のFAX送信に関する改善【発電所】

- ・通報文のFAXについて、訓練の途中から送達に遅れが生じた。また、通報文の送達が遅れていることが確認された後でも、統合原子力防災ネットワーク等の代替手段による通報文の送信がなされなかった。

a. 原因

- ・総合防災訓練におけるFAXの設定および送信テストを行う時間が確保できなかった。
 - 総合防災訓練におけるFAXの送信は、通常、事前に、一般回線を利用するFAXで一斉同報通信サービスにより所定の送信先に一括送信する設定を行い、送信先との送信テストを実施した上で対応している。
 - 今回の訓練では、送信先が確定したのが訓練前日であり、一括送信の設定および送信テストを行う時間の確保ができなかったことから、訓練当日は、FAXの送信先を送信時に個別に選択し、複数の送信先に順次送信することとした。
 - 当社としては、過去にも実績のある手段を選択したが、実際に訓練が始まると、事象発生の時間的間隔の関係からFAXの送信が特定の時間帯に集中したこともあり、徐々にFAX側で送達待ちの状態となった。
- ・使用可能な資機材の範囲について、プレーヤーの思い込みがあり、代替措置による通報文の送信ができなかった。
 - プレーヤーは、訓練の途中（11：30頃）から通報文のFAXの送達に遅れが生じていることを認識したが、代替措置により通報文を送信する判断ができなかった。
 - プレーヤーは、代替手段として統合原子力防災ネットワークがあること、実際の原子力災害時においては使用することは認識していたが、訓練ではFAXの送信先を事前に調整していたこと、また、訓練の計画段階で、訓練事務局より、訓練の前提条件として使用可能な資機材の範囲の明確な説明がなかったこともあり、訓練においては当該設備を使用してはいけないという思い込みがあった。
 - また、プレーヤーは、その他のFAXによる通報文の送信について検討したが、その他のFAXも一般回線を利用しており、送信先（受信側）が同一番号であることから、FAXが送信待ちとなっている状態では、代替措置としては機能しないと判断した。
 - そのため、プレーヤーは、送信状況と通報文の内容について電話連絡することで対応することとし、その結果、代替手段を使用した通報文の送付ができなかった。

b. 対策

- ・訓練における通報文のFAX送信先への一括送信の設定および送信テストが確実に行えるように、通報文の送信先の調整について、余裕を持った計画策定を行うことで改善を図る。
- ・訓練の計画段階において、訓練事務局からプレーヤーに対し、訓練の前提条件として使用可能な資機材の範囲について説明することで改善を図る。

[本報告書における記載箇所]

7. 【発電所】（2）通報訓練

(3) 書画装置による情報共有の改善【本店】

- ・ERCプラント班との情報連携に使用した書画装置の画質が悪化し、情報連携がスムーズに行われない場面があった。これまで様々な書画装置を試したが大きな改善には繋がらず、画像の拡大機能等の活用で説明の仕方を工夫してきたが、それらの対策を施しても映像による情報の認識が困難となる場面が生じており、ERCプラント班と適切な情報連携ができない可能性がある。

a. 原因

- ・統合原子力防災ネットワークのTV会議における書画装置の画質の悪化に対して、以下の原因が考えられる。
 - 書画装置
他事業者において使用実績のある高精細最新書画装置等、様々な書画装置を試運用したが画質の改善には至らなかった。また、HDMIケーブルの劣化を考慮し、交換したが画質に変化はなく、改善には至らなかった。
 - 統合原子力防災ネットワーク
統合原子力防災ネットワークのコールレートを上げることで画質の改善は図られるが、統合原子力防災ネットワーク全体としての影響評価が必要。
他事業者の通信状況ではこのような悪化は見られないため、当社内の環境要因も考えられる。
- ・ERCリエゾンが書画装置が使用できない場合等ERC対応ブースの対応に対してフォローが必要な場合には本店即応センターへの連絡等の状況確認は実施していたが、ERC内で更にフォローすべき事項が明確になっていなかった。

b. 対策

- ・通信状況が良好な事業者との比較なども含め、当社のネットワーク環境等調査し原因を究明し必要な対策を講じる。また、代替通信手段を確保し、円滑な情報連携が実施できる環境を整える。
- ・書画装置等画面の共有ができない場合、ERCリエゾンがERCプラント班へフォローすべき事項や対応について明確化する。
- ・訓練に先立って要員に教育するとともに、訓練実施結果をもって検証し、継続的に充実化していく。

[本報告書における記載箇所]

7. 【本店】 (2) 国一事業者間の情報連携訓練

(4) ERC対応ブース内での情報連携の改善【本店】

- ・矢継ぎ早に発生した事象の内容については逐次情報共有できていた。一方、情報が錯綜した際におけるERCプラント班との情報連携においては、手書きメモを使用した説明頻度が多く、プラント全体を俯瞰する説明が出来ていない場面があった。

a. 原因

- ・矢継ぎ早に事象進展している中で、ERCプラント班に対する発電所の状況は手書きメモによる情報連携がメインとなり、更にほぼ途切れる事無く次々に新しい事象が発生したことによる連続的な手書きメモの発行に伴い、メインスピーカーはそれらの説明に追われ、プラントを全体俯瞰した説明ができなかった。
 - これまでERCプラント班への分かりやすい情報連携の観点で「セット説明」に取り組んできた。
 - 今回の訓練においては、プラント事象が途切れる事無く連続的にイベントが発生した事で、情報を整理する時間も設けられなかったもの。

- ・メインスピーカーに伝達する前の段階において、手書きメモなどの情報を整理する者の分担が不明確だった。

b. 対策

- ・本店即応センターE R C対応ブースの発話の留意事項をまとめた「E R C対応ブース要員勉強会資料」において、下記の点を整理し明確化する。
 - －メインスピーカーは情報伝達の迅速性だけでなく、自らが情報を整理する時間を確保した上でE R Cプラント班へ説明を実施することを明記する。
 - －E R C対応ブース内で入手した情報は、スクリーニングされたうえでメインスピーカーにインプットされるべきであることから、E R C対応ブース内の情報を整理するための要員の役割分担を明確にする。
- ・訓練に先立って要員に教育するとともに、訓練実施結果をもって検証し、継続的に充実化していく。

[本報告書における記載箇所]


7. 【本店】 (2) 国一事業者間の情報連携訓練

以 上

〈添付資料1〉 情報連携相関図 (全体)

〈添付資料2〉 情報連携相関図 (各情報におけるフロー図)

情報連携関連図（全体）



多様化・難度を高めたシナリオのもと、種々の状況下において、原子力班－本店対策本部(原子力施設事態即応センター)－ERC間との情報共有を確実にするため、以下の取り組みを実施。



- ①発電所対策本部－原子力班間の専任窓口を複数設定
- ②情報共有ツール（「プラント系統概要図」、「設備状況シート」、「事故対策戦略方針シート」等）を配備（配布およびPC上で共有）
- ③チャットシステムの使用
- ④ERSSの使用
- ⑤ERC専従対応要員の配置
- ⑥原子力班－ERC対応ブース間の専任窓口の設定
- ⑦多者通話の活用による即応センターブースの情報入手
- ⑧原子力班－本店対策本部間の専任窓口の設定
- ⑨原子力災害対応基本項目集の配備
- ⑩ERCプラントチームリエゾンの配置
- ⑪OFC－原子力班間の専任窓口を設定
- ⑫オンサイト対応－オフサイト対応情報の専任窓口を設定

- 新型コロナ対応を踏まえた対応を実施。
- ⑬原子力班において、オンサイト対応とオフサイト対応の活動スペースを分散
 - ⑭本店対策本部を分散し、TV会議にて情報共有


※赤字箇所は新型コロナ対応箇所

〈添付資料1〉


情報連携相関図（各情報におけるフロー図）




③ 事故収束対応戦略



④ 戦略の進捗状況



⑤ ERCプラント班からの質問への回答



※COP：事故・プラントの状況、進展予測と事故収束対応戦略を共有するために作成する図表

防災訓練の結果の概要（要素訓練）

1. 訓練の目的

本訓練は、「女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第2章 第8節」に基づき実施するものであり、あらかじめ定められた原子力災害時における応急対策または復旧対策等に関する手順の検証、習熟を行うとともに、体制、資機材の取扱いに係る実効性について検証し、改善を図ることを目的に実施したものである。

2. 実施日および対象施設

(1) 実施日（訓練毎の実施日、訓練項目については添付資料参照）

a. 2022年10月29日

【発電所】原子力災害医療訓練

b. 2022年12月9日

【本店】災害対策支援拠点訓練

c. 2023年1月30日

【発電所】通報訓練、モニタリング訓練、避難誘導訓練、その他必要と認められる訓練

d. 2023年3月7日

【発電所】通報訓練、原子力災害医療訓練、モニタリング訓練、避難誘導訓練、その他必要と認められる訓練

e. 2022年4月1日～2023年3月31日

【発電所】その他必要と認められる訓練

(2) 対象施設

女川原子力発電所 1、2、3号機

3. 実施体制および参加人数

(1) 実施体制

訓練ごとに実施責任者および評価者を設け、実施担当者が訓練を行う。

詳細は、添付資料のとおり。

(2) 参加人数

添付資料のとおり。

4. 防災訓練の内容および防災訓練のために想定した原子力災害の概要

【発電所】

(1) 通報訓練

警戒事象、原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第10条事象および第15条事象等が発生する状況を想定し、各事象に応じた通報連絡文を作成の上、原子力規制庁、その他社外関係箇所を模擬した宛先に通報連絡を実施する。

(2) 原子力災害医療訓練

発電所における初期対応（除染・応急手当）や原子力災害医療関係機関への情報連絡、関係機関と連携した原子力災害拠点病院への搬送等を実施する。

(3) モニタリング訓練

炉心損傷発生の可能性や構内モニタリングポストの機能喪失（測定データ伝送異常含む）を想定し、可搬型モニタリングポストを設置して空気吸収線量率の測定を実施する。

(4) 避難誘導訓練

緊急体制が発令された場合の原子力災害対策活動に従事しない者の避難を想定し、避難誘導を実施する。

(5) その他必要と認められる訓練

a. 電源機能等喪失時対応訓練

全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失等を想定し、個別の緊急時対応を実施する。

b. 緊急事態支援組織対応訓練

高放射線量下において、現場偵察ロボットによる現場調査を想定し、現場偵察ロボットの障害物回避操作、掴み取り操作等を実施する。

【本店】

(1) 災害対策支援拠点对応訓練

原子力災害が発生し、電源や注水等の各種設備は復旧したが、除熱機能が復旧できず、ベントを実施。周辺地域に放射性物質が放出され、その後、放射性プルームが通過した状況を想定し、災害対策支援拠点においてスクリーニング、除染活動を実施する。

5. 防災訓練の項目

要素訓練

6. 防災訓練の結果の概要（添付資料参照）

【発電所】

(1) 通報訓練

各事象に応じた通報文を作成の上、原子力規制庁、その他社外関係箇所を模擬した宛先に対し、定められた手順に従い、通報連絡ができることを確認した。

(2) 原子力災害医療訓練

発電所管理区域内での被ばくを伴う傷病者発生を受け、現場での救助活動について重要な情報を整理し、本部に報告できることを確認した。

(3) モニタリング訓練

可搬型モニタリングポストを設置し、空気吸収線量率の測定が定められた手順に従い、実施できることを確認した。

(4) 避難誘導訓練

緊急体制発令に伴い原子力災害対策活動に従事しない者が避難する想定のもと、避難誘導を実施できることを確認した。

(5) その他必要と認められる訓練

a. 電源機能等喪失時対応訓練

(a) 全交流電源喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失等を踏まえた個別の緊急安全対策について、原子力防災要員により確実に実施できることを確認した。

(b) 訓練により発電所の機器へ直接影響が生じるものは模擬とし、現場での動作確認が実施できることを確認した。

b. 緊急事態支援組織対応訓練

現場偵察ロボットの障害物回避操作、掴み取り操作等が確実に実施できる習熟度であることを確認した。

【本店】

(1) 災害対策支援拠点对応訓練

災害対策支援拠点（女川地域総合事務所跡地）でのスクリーニングエリアの設定および防護服を着用した状態でスクリーニング、除染活動が実施できることを確認した。

7. 訓練の評価

各要素訓練について、定められた手順に従い実施し、手順の有効性と対応要員の習熟を確認することができた。

8. 今後の原子力災害対策に向けた改善点

当該期間中の各要素訓練における改善点および今後に向けた改善点は、添付資料のとおり。

以 上

〈添付資料〉 要素訓練の概要

要素訓練の概要

【発電所】

1. 通報訓練（訓練実施日：2023年1月30日、2023年3月7日、参加人数：延べ9名）

詳細については別紙1「7. 防災訓練の結果の概要（2）通報訓練」参照。

2. 原子力災害医療訓練（訓練実施日：2022年10月29日、2023年3月7日、参加人数：延べ31名）

詳細については別紙1「7. 防災訓練の結果の概要（3）原子力災害医療訓練」参照。

3. モニタリング訓練（訓練実施日：2023年1月30日、2023年3月7日、参加人数：延べ9名）

詳細については別紙1「7. 防災訓練の結果の概要（4）モニタリング訓練」参照。

4. 避難誘導訓練（訓練実施日：2023年1月30日、2023年3月7日、参加人数：延べ12名）

▶ 詳細については別紙1「7. 防災訓練の結果の概要（5）避難誘導訓練」参照。

5. その他必要と認められる訓練

(1) 電源機能等喪失時対応訓練（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で計32回実施）、参加人数：延べ228名）

概要		実施体制 (①実施責任者、②実施担当者)	評価結果	当該期間中の改善点	今後の原子力災害対策に向けた改善点
緊急時の電源確保に係る訓練	電源車および大容量電源装置等による電源確保の手順の実働訓練や机上訓練等を実施	① 電気課長、原子炉課長および発電管理課長 ② 電気、原子炉、工程管理、計測制御、発電管理の各グループ員	良	<ul style="list-style-type: none"> ケーブル繰り出し機を操作する際、ケーブルの状態を監視しながら操作することとし、ケーブルの落下等破損防止を図った。（電源車の操作） タンクローリーの油面を作業者間で数度確認しながら作業することとし、正確な量の軽油抽出を図った。（燃料抽出） 	来年度も訓練を継続し、習熟を図る。
	非常用ディーゼル発電機運転のための燃料抽出、輸送、補給の手順の実働訓練や机上訓練等を実施				

要素訓練の概要

概要		実施体制 (①実施責任者、②実施担当者)	評価結果	当該期間中の改善点	今後の原子力災害対策 に向けた改善点
訓練 熱機能の確保に係る	緊急時の最終的な除 代替注水車等による原子炉への代 替注水等の実働訓練や、ライン構 成等の一連の動作確認を実施	① タービン課長 ② タービン、保全計画、検査、防災の各 グループ員	良	<ul style="list-style-type: none"> 代替注水車から注水用ホースを荷下ろしする際、墜落制止用器具の効果が十分に得られるよう、作業方法の見直しや荷下ろしに適した作業姿勢の指導を行った。(代替注水車の操作) 	来年度も訓練を継続し、習熟を図る。
保に係る訓練 料プールの使用済燃料	代替注水車等による使用済燃料プ ールへの注水の実働訓練を実施	① タービン課長、原子燃料課長 ② タービン、保全計画、原子燃料、輸送・ 固体廃棄物管理、検査、防災の各グル ープ員		<ul style="list-style-type: none"> 停電(照明なし)環境下で放射線防護装備への着替えが円滑に行えるよう、ヘッドライトやハンディライトの持参を手順書に追加した。(屋内ホース敷設) 	
シビアアクシデント対策に係る訓練	可搬型モニタリングポストを用いた空気吸収線量率の測定訓練を実施(「3. モニタリング訓練」再掲)	① 放射線管理課長、土木課長および 建築課長 ② 放射線管理、輸送・固体廃棄物管理、 廃止措置管理、土木、建築の 各グループ員	良	ユニック車荷台上で作業安全性確保のため、荷台に親綱およびポールを設置することとし、部品を調達した。(屋上ディーゼル発電機による給電操作)	来年度も訓練を継続し、習熟を図る。
	全交流電源喪失時における可搬型設備の通行障害の排除等を模擬したホイールローダ等の実働訓練を実施				
	緊急対策室電源喪失時における事務新館屋上ディーゼル発電機による給電操作の実働訓練を実施				

要素訓練の概要

(2) 緊急事態支援組織対応訓練（訓練実施日：2022年9月14～15日、参加人数：4名）

概要	実施体制 (①実施責任者、②実施担当者)	評価結果	当該期間中の改善点	今後の原子力災害対策に向けた改善点
現場偵察ロボットの障害物回避操作、掴み取り操作等を実施	① 防災課長 ② 原子燃料、保全計画、原子炉の各グループ員	良	狭隘部での弁開閉操作を行うことで、ロボットアーム操作のしやすさや、ロボットの姿勢(重心等)を考慮したロボット位置取り、細かなカメラワークの習熟が図れるよう、訓練要領を見直した。	来年度も訓練を継続し、習熟を図る。

【本店】

1. 災害対策支援拠点对応訓練（訓練実施日：2022年12月9日 参加人数：22名（他社2名を含む））

概要	実施体制 (①実施責任者、②実施担当者)	評価結果	当該期間中の改善点	今後の原子力災害対策に向けた改善点
災害対策支援拠点对応訓練 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 放射性物質の放出後を想定し、本店から女川地域総合事務所跡地へ移動し、スクリーニング活動、除染活動について、防護服を着用した状態での訓練を実施	① 原子力品質保証室 副室長 ② (本店) 放射線管理副調査役 原子力技術副調査役 原子力運営グループ員 原子力技術グループ員 原子力設備グループ員 原子力人財育成グループ員 原子力防災・防護グループ員 (東通原子力発電所) 放射線管理課員 防災課員 電気係課員	良	特になし	来年度も訓練を継続し、習熟を図る。
事業者間協力協定対応訓練 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 事業者間協力協定に基づく要員の派遣を受けることを想定した、スクリーニング活動を実施				

総合防災訓練 NRA評価指標に対する取組み結果

令和4年度実用炉の評価指標							
区分	No.	指標	基準			評価対象の考え方など	2022年度女川総合防災訓練での取組み結果
			A	B	C		
情報共有・通報	1	情報共有のための情報フロー	前回訓練結果に対する分析・評価が行われ、全体を網羅した情報フローへ反映している	全体を網羅した情報フローを作成している	情報フローを作成しているものの、全体が網羅されていない又は情報フローを作成していない	訓練実施前に、発電所、本店(即応センター)、ERCの3拠点間の情報フローの計画について確認する。 情報フローとは、5つの情報(①EALに関する情報、指標2に示す情報(②事故・プラントの状況、③進展予測と事故収束対応戦略、④戦略の進捗状況)、⑤ERCプラント班からの質問への回答)について、いつ、どこで、だれが、なにを、どんな目的で、どのようにの観点からみた、情報伝達の一連の流れをいう。 また、情報フローの確認に際しては、前回訓練での情報共有における課題に対する改善策を反映したものとしているかを確認する。	前回訓練において、情報フローに課題はなく、前回と同様の情報フローにて対応した。なお、情報フローに関する以下の内容を訓練5週間前面談時に説明した。 ・発電所からの本店即応センターを経由した情報フロー ・現況情報・事象の進展予測・対応戦略の説明フロー ・COPを用いた発電所状況や事故対応戦略の説明ルーチン 情報フローに係る自己評価は指標11に記載する。
	2	ERCプラント班との情報共有	2-1 事故・プラントの状況 自己評価[a]	2-2 進展予測と事故収束対応戦略 自己評価[a]	2-3 戦略の進捗状況 自己評価[b]	現在のプラントの状況、新たな事象の発生、線量の状況、負傷者の発生等の発生イベント、現況について、ERCプラント班との情報共有が十分であるか評価する。必要な情報に不足や遅れがなく即応センターから積極的に情報提供がされているかを評価する。 事故の進展予測及びこれを踏まえた事故収束に向けた対応戦略(対応策)について、ERCプラント班との情報共有が十分であるか評価する。必要な情報に不足や遅れがなく即応センターから積極的に情報提供がされているかを評価する。 事故収束に向けた対応戦略(対応策)の進捗状況について、ERCプラント班との情報共有が十分であるか評価する。必要な情報に不足や遅れがなく即応センターから積極的に情報提供がされているかを評価する。	2-1 事故・プラントの状況を通報文、備付け資料、手書きメモおよび ERSS を使用して状況を説明した。また、COP がまとまり次第、COP を活用して説明した。 2-2 事故収束対応や戦略の状況に関して COP3(事故対応戦略方針シート)を用いて、事象進展予測および対応戦略の優先順位を説明した。また、事象の進展に応じ、手書きにより対応戦略を更新し情報提供した。 2-3 事故収束に向けた各対応戦略の進捗状況については、手書きメモおよびCOP3を用いて説明をした。一方で、手書きメモによる情報提供が多く、COP3を活用した全体を俯瞰する説明頻度が低かった。
	3	情報共有のためのツール等の活用	3-1 プラント情報表示システムの使用(ERSS又はSPDS等を使用した訓練の実施) 自己評価[A]	3-2 リエゾンの活動 自己評価[A]		実対応と同じプラント情報表示システムにおいて、ERCプラント班と即応センターが同様の画面(インターフェース)を使用してプラントパラメータ(プラント状態の説明、特定事象の説明、進展予測など)等の情報共有をしているかを評価する。 プラント情報表示システムとは、ERSS、SPDS、これと同等のプラント情報表示システム、又はこれに準ずるプラント情報表示システムのことであり、ERCプラント班と即応センターで同一の情報を同一のタイミングで同一の画面で情報共有できるものであって、かつ、ERCプラント班または即応センターがそれぞれに必要な時に必要な情報を自由に選択して入手できるものをいう。 また、訓練実施後に行うERCプラント班要員へのアンケート結果も踏まえ評価に反映する。 ERCプラント班に派遣されたリエゾンが、即応センターを補助するという目的に応じ事業者が定めるリエゾンの役割等を認識し、必要に応じ適時適切にERCプラント班に対し情報提供がなされているか、ERCプラント班の意向等を即応センター等に伝達しているか等、リエゾンの活動を評価する。 また、訓練実施後に行うERCプラント班要員へのアンケート結果も踏まえ評価に反映する。	3-1 プラント状況の把握、更にはERCへの説明にERSSのトレンド画面を活用した。 但し、統合原子力防災ネットワークを使用した情報連携について画面の乱れにより文字の認識が困難な場面があった。統合原子力防災ネットワークによる画面共有の画質の改善と画面共有できない場合の代替手段の検討をする。 3-2 リエゾンの活動について、以下のとおりERC-即応センター間の円滑な情報共有支援を行った。 (1)即応センターとの連携 ・即応センターからの説明方法に対する改善要望事項、書画装置の視認性およびERCプラント班のニーズについて、その都度リエゾンから即応センターへ伝達することで、円滑な情報共有を補助。 ・ケガ人情報、火災状況、3号燃料プール漏えいの情報についてはリエゾンからERCプラント班員へ情報提供することで、即応センターの負担を軽減。 ・ERC のリエゾンは、書画装置の映り具合の状況や、補足事項の連絡など逐次本店即応センター-ERC 対応ブースと連絡を密にしている。 ・書画装置の映り状況が不調な際には本店即応センター-ERC 対応ブースの窓口担当経由でERC 対応ブース内に共有されている。

総合防災訓練 NRA評価指標に対する改善取組

令和4年度実用炉の評価指標							
区分	No.	指標	基準			評価対象の考え方など	2022年度女川総合防災訓練での改善取組状況
			A	B	C		
情報共有・通報							(2)ERCプラント班への情報提供と補足説明 ・適時更新される情報共有ツールをリエゾンから ERC プラント班へ提供するとともに、必要に応じてリエゾンより補足説明を実施。 ・資料には必要に応じてリエゾンにて補足情報や配布時の最新状況を書き加えたうえで提供。 ・即応センターでの発話に対し、不足していた情報をリエゾンから ERC プラント班への補足説明を実施。 (3)ERCからリエゾンへの問い合わせ対応 ・ホットラインやチャットシステムにより社内関係箇所と連携し、速やかな問い合わせ対応を実施。
		3-3 COP の活用 自己評価[B]	COPがERCプラント班に共有され、情報共有に資した	特段の支障なく情報共有が行われている	情報共有に支障があり、改善の余地がある	ERCプラント班と即応センター間の情報共有において、COPを用い情報共有がなされているかを評価する。COPが更新されていない場合、手元にあるCOPに手書きで記載することなどにより速やかな情報共有がなされているかを評価する。 また、訓練実施後に行うERCプラント班要員へのアンケート結果も踏まえ評価に反映する。 ※COP: 共通状況図のこと。事故・プラントの状況、進展予測と事故収束対応戦略、戦略の進捗状況について認識の共有のために作成される図表であって、各社で様式や名称は異なる。	3-3 ERCプラント班への情報共有において、適宜COPを活用した説明をした。また、COPの更新が事象の進展に追いつかない場面では、発電所から入手した情報を即応センターで手書きにより反映し情報共有を行った。一方で、連続的に事象が発生する事で手書きメモによる情報提供が多く、全体を俯瞰する説明頻度が低かった。 統合原子力防災ネットワークの画面共有の不具合については指標3-1と同様。
		3-4 ERC 備付け資料の活用 自己評価[A]	情報共有において必要な際、備付け資料が活用されていた	特段の支障なく情報共有が行われている	情報共有に支障があり、改善の余地がある	ERCプラント班と即応センター間の情報共有において、ERC備付け資料を使用して情報共有をしているかを評価する。 また、訓練実施後に行うERCプラント班要員へのアンケート結果も踏まえ評価に反映する。	3-4 ERC 備付け資料を EAL フローの説明や電源の状況の説明に活用した。 統合原子力防災ネットワークの画面共有の不具合については指標3-1と同様。
	4 【D】 自己評価 【A】	確実な通報・連絡の実施 ①通報文の正確性 ②EAL判断根拠の説明 ③10条確認会議等の対応 ④第25条報告	4つ該当	3つ該当	2つ以下	特定事象発生通報(原災法第10条及び第15条事象)等、以下の点が適切かつ迅速に行われているかを評価する。 ①特定事象発生通報のうち、緊急事態の遷移の判断となる第10条及び第15条事象に係る通報文について、記載の誤記、漏れ等がないことを評価する。参考として、全ての通報、連絡及び報告について、誤記、記載漏れがあった場合に事業者がこれを発見し訂正報が確実に行われていることを確認する。 ②事業者がEAL判断時(緊急事態の遷移の判断となる第10条及び第15条に係る事象)に、通信機器(電話、テレビ会議システム等)においてERCプラント班に対し当該EALの判断根拠の説明が適切に行われたかを評価する ③上記②のEAL判断後、ERCプラント班は事業者との10条確認会議、15条認定会議を開催するが、ERCプラント班からの会議招集に対し速やかに対応できたか、会議において組織を代表する者が発生事象、事象進展の予測、事故収束対応等の説明を適切かつ簡潔に行われたかを評価する。 ④第25条報告が、事象の進展に応じ、適切な間隔とタイミングで継続して報告されたかを評価する。また、その報告内容(原子力事業者防災業務計画等に定めている項目(発生事象と対応の概要、プラント状況、放射性物質放出見通し及び放出状況、モニタ・気象情報など)の記載の有無)について評価する。	【発電所】 ①緊急事態の遷移の判断となる原災法第10条および第15条事象に係る通報文について、記載の誤記、漏れはなかった。 ④第25条報告(第5報、第10報)について、事象の進展に応じた適切なタイミングで発電所状況を報告した。 【本店】 ②判断された EAL について、EAL フロー図を使用して判断根拠の説明を行った。(添付2参照) ③10条確認会議および15条認定会議を速やかに行った。また、事業者を代表する者が発生事象、事象進展の予測、事故収束対応の説明を行った。[10条確認:5分(判断10:36、確認10:41)、15条認定:6分(判断11:13、認定11:19)](添付2参照)

総合防災訓練 NRA評価指標に対する改善取組

令和4年度実用炉の評価指標							
区分	No.	指標	基準			評価対象の考え方など	2022年度女川総合防災訓練での改善取組状況
			A	B	C		
原子力事業者防災訓練の改善への取組	5 【P】 自己評価 【A】	前回訓練の訓練課題を踏まえた訓練実施計画等の策定	訓練実施計画等が、前回訓練の課題について検証できる	訓練実施計画等が、一部前回訓練の課題について検証できない	訓練実施計画等が、前回訓練の課題について検証できない	<p>訓練実施計画が、前回までの訓練の訓練結果を踏まえ、問題・課題に対する改善策が有効に機能するものであるか検証できる計画(訓練実施項目、訓練シナリオ等)となっているか、評価項目及び評価基準が設定されているか、中期計画等を含めて確認する。</p> <p>また、訓練実施前に、訓練時における当該改善策の有効性を評価・確認の方法(例えば、訓練評価者が使用する評価チェックリスト(改善策の有効性を検証するための評価項目、評価基準などが明確になっているもの)が作成されていること)が明確になっているかを確認する。</p> <p>なお、昨年度訓練終了以降から今年度の訓練実施計画策定に至るまでの要素訓練を含めたPDCAの実績を確認する。</p>	<p>前回総合訓練時における以下の反省事項について、原因・対策を踏まえ今回の訓練へ反映して検証を実施し、いずれも改善が図られたものと評価した。詳細は訓練報告書別紙1の9.に記載。</p> <p>なお、要素訓練に係る改善状況の実績については、訓練報告書別紙2添付資料に記載。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・25条報告の記載充実化 ・ERC対応ブースからの伝わりやすい情報発信に向けた改善 ・チャットシステムにおける記載ルールの明確化
	6 【P】 自己評価 【A】	シナリオの多様化・難度	難度が高く多様なシナリオに取り組んでいた	適度なシナリオであり、シナリオの多様化に努めていた	平易なシナリオであった	<p>対応能力向上の幅を広げること及び訓練の緊張感維持のため、訓練プレーヤーへ難度の高い課題を与えているか、シナリオの多様化に努めているかを確認する。</p> <p>事業所の号機数と重大事故等を想定する号機数、EAL判断状況(数や密度)、発生事象の深刻度、発災原因(自然災害、機器故障など)、プラント状態、場面設定(時間、場所、気象、防災要員の体制、資機材の状態、計器の故障、人為的なミス、オフサイトセンターを想定した要員派遣と支援要請等への対応などプラント以外の状態)、これら要因の複数組み合わせ、シナリオ上の判断分岐となるポイントやマルファンクションの数、マルチエンディング方式の採用などから、シナリオの多様化・難度の取り組みについて総合的に確認する。</p>	<p>自然災害(2回の地震)を起因として、原子炉自動停止、除熱機能および注水機能の喪失に至る矢継ぎ早な事象展開と、下記の場面設定を組み合わせることで、難度が高く多様なシナリオに取り組んだ。</p> <p>(複数号機又は全号機で○)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発災を想定する号機(冷却告示等を除く) ・女川原子力発電所2号機および3号機 <p>○能力向上を促せるような実効性のある事故シナリオ</p> <p>(1)大津波警報発令時における事故収束対応</p> <p>【ねらい】</p> <p>大津波警報発令時において、発電所対策本部が気象庁発表情報および発電所における潮位を継続監視し、要員の安全確保を第一とした現場作業判断・指示ができるか検証することをねらいとした。</p> <p>【訓練から得られた効果】</p> <p>発電所構内の作業員を高台へ避難をさせた他、潮位情報を発電所対策本部内で共有し、要員の安全確保を第一としながら現場作業実施の判断ができたことから、緊急時における対応能力の向上が図られた。</p> <p>(2)緊急時対策所への要員移動中における限られた要員での初動対応</p> <p>【ねらい】</p> <p>緊急時対策所への要員移動中、先発隊が到着し、後発隊が合流するまでの限られた要員体制において、地震発生に伴う原子炉スクラムに係る初動対応、設備故障に係る初動対応および移動中の後発隊も含めた現場要員の安全確認等の発電所対策本部対応を適切に実施できるか検証することをねらいとした。</p> <p>【訓練から得られた効果】</p> <p>緊急時対策所に後発隊が合流していない限定された要員体制において、地震(9:45)の発生に伴う原子炉スクラムに係る情報、設備故障に係る情報を発電所対策本部内で共有し、EALの判断を適切にできたこと、また、移動中の後発隊における負傷者の情報について発電所対策本部内で共有ができたことから、発電所対策本部の運営能力の向上が図られた。</p> <p>(3)ERSS、SPDS表示端末故障時のパラメータおよび設備の状態監視</p> <p>【ねらい】</p> <p>事務建屋に設置されたERSS、SPDS表示端末の故障を想定し、同設備が健全である緊急時対策所への要員移動が完了するまでの間、監視強化が必要なパラメータ、設備を適切に判断し、中央制御室にそれらのパラメータ、設備の状況報告を指示できるか、また、外部電源に係る運転上の制限逸脱について、中央制御室(コントローラ模擬)と連携して外部への情報連絡を適切に実施できるか検証することをねらいとした。</p>

総合防災訓練 NRA評価指標に対する改善取組

令和4年度実用炉の評価指標							
区分	No.	指標	基準			評価対象の考え方など	2022年度女川総合防災訓練での改善取組状況
			A	B	C		
原子力事業者防災訓練の改善への取組							<p>【訓練から得られる効果】 緊急時対策所へ先発隊が到着し、ERSS、SPDS表示端末によるパラメータの監視が可能となるまでの間、事務建屋の発電所対策本部長代行者は、発電管理班を通じて中央制御室(コントローラ模擬)に対して外部電源の状況報告を促し、外部電源の状態を正確に把握した上で、外部電源に係る設備状況の運転上の制限逸脱を判断し、保安規定第58条について通報連絡を実施したことから、発電所対策本部の緊急時対応能力の向上が図られた。</p> <p>(4)オフサイトセンターへの要員派遣 【ねらい】 地震に伴う大津波警報が発令された想定の下、オフサイトセンターへ要員を派遣し、派遣要員の安全確保を第一とした対応を適切に実施できるか検証することをねらいとした。</p> <p>【訓練から得られる効果】 オフサイトセンターへの派遣要員は、地震に伴う大津波警報の発令下において、発電所周辺の一般道路を確認し、高台を通行することにより津波影響を回避できる移動ルートを選択してオフサイトセンターへの移動ができたことから、派遣要員の緊急時対応能力の向上が図られた。</p> <p>(5)訓練検証ポイントの設定 【ねらい】 原子炉注水機能確保対応、格納容器除熱機能確保対応、電源設備確保対応および火災対応(現場実働連携)のそれぞれにおいてリスクを想定した上で、復旧戦略とそれらの優先順位について適切に指示および判断ができるか検証することをねらいとした。</p> <p>【訓練から得られる効果】 発電所対策本部において、COPを使用した各戦略の情報共有およびそれらの優先順位を判断できたこと、また、現場からの報告に基づき、二箇所同時火災の発生に対する消火対応の優先順位を判断できたことから、発電所対策本部の事故対応能力の向上が図られた。</p> <p>ただし、火災に関する情報連携に係る課題が抽出されたことから、原因分析および対策を策定し、次年度訓練で改善に取り組む。</p> <p>(6)傷病者の発生 【ねらい】 移動中の本部要員の負傷を想定し、当該本部要員の代行者を設定して対応ができたか、また、大津波警報の発令に伴い救急車の発電所への出動が困難な状況を想定し、発電所対策本部が、プラント対応と並行して適切な傷病者対応ができるかの検証することをねらいとした。</p> <p>【訓練から得られる効果】 緊急時対策所への移動中に、後発隊の本部要員のうち技術班副班長の負傷に対し、代行者を設定してプラント対応ができたこと、また、大津波警報の発令に伴い救急車の発電所への出動が困難な状況において、代替措置として患者搬送車により傷病者を搬送し、津波に対する安全を考慮した場所を設定して救急隊への引き渡しを行う判断ができたことから、発電所対策本部の緊急時対応能力の向上が図られた。</p> <p>(7)火災延焼による電源設備影響リスク 【ねらい】 予備変圧器エリアにおける外部火災の発生を想定し、火災延焼により可搬型変圧器を使用した外部電源の早期復旧が不可能となるリスクへの対応として、大津波警報発令下においても、人身安全を確保しつつ初期消火活動の指揮対応ができるか検証することをねらいとした。</p>

総合防災訓練 NRA評価指標に対する改善取組

令和4年度実用炉の評価指標							
区分	No.	指標	基準			評価対象の考え方など	2022年度女川総合防災訓練での改善取組状況
			A	B	C		
原子力事業者防災訓練の改善への取組							<p>【訓練から得られる効果】</p> <p>焼却炉建屋における火災の消火対応中に発生した予備変圧器エリアにおける火災の報告に対し、発電所対策本部は、可搬型変圧器を使用した外部電源の早期復旧を考慮し、予備変圧器への延焼を防止するために予備変圧器エリアにおける火災の消火を優先する判断を行ったこと、また、発電所対策本部において潮位情報を適宜共有し、大津波警報発令下においても人身安全を確保した初期消火活動の指揮ができたことから、発電所対策本部の判断能力の向上、緊急時対応能力の向上が図られた。</p> <p>OEAL 判断状況(地震・津波等除く)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・AL:5回、SE:3回、GE:1回 <p>○場面設定など(5つ以上付与で○)(詳細は添付を参照)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・時間 :— ・場所 :— ○気象 :大津波警報発令時における事故収束対応 ○体制 :緊急時対策所への要員移動中における限られた要員での初動対応 ・資機材 :— ○計器故障 :ERSS、SPDS表示端末故障時のパラメータおよび設備の状態監視 ・人為的ミス :— ○OFC対応 :オフサイトセンターへの要員派遣 ○判断分岐 :シナリオ検証ポイントの設定 ○その他 :傷病者発生、火災延焼による電源設備影響リスク <p>【参考:シナリオ概要(別紙1参照)】</p> <p>定格熱出力一定運転中の女川原子力発電所2号機において、自然災害(地震)を起因とした原子炉自動停止、残留熱除去機能の喪失、原子炉注水機能の喪失等により、原災法第10条事象および同法第15条事象に至る原子力災害を想定。また、定期事業者検査中の女川原子力発電所3号機において、自然災害(地震)を起因とした使用済燃料プールの冷却材喪失により原災法第10条事象に至る原子力災害を想定。</p>
	7 【D】 自己評価 【A】	現場実動訓練の実施	緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を1回以上実施(他原子力事業者評価者を受入れあり)かつ能力向上を促せるような工夫を凝らした訓練を実施	緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を1回以上実施(他原子力事業者評価者を受入れあり)	緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を1回以上実施(他原子力事業者評価者を受入れなし)又は緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を実施	現場実動訓練の実施状況の評価する。 評価対象とする現場実動訓練は、総合訓練時に事故シナリオに基づき実施する緊急時対策所の活動と連携した現場実動訓練を対象とする。 総合訓練時を模擬し、緊急時対策所と連携した現場実動訓練を要素訓練や訓練シナリオ開発ワーキンググループ(Ⅱ型訓練)等として実施する訓練も評価の対象に含める。 なお、プラントに対する訓練を対象とし、退避誘導訓練や原子力災害医療訓練等は含めない。	<ul style="list-style-type: none"> ・実施状況:総合訓練において実施(3/7) ・テーマ :大津波警報発令下における構内の2箇所同時火災に対する初期消火対応 ・マルファンクション付与:あり(火災現場周辺3箇所の防火水槽の枯渇) ・能力向上を促せるような工夫: (1)消火対象の優先順位を検討 <p>【ねらい】</p> <p>現場指揮者からの報告を受け、発電所対策本部にて消火対象の優先順位を検討し、決定できるか検証することをねらいとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本部では現場からの情報を集め、設備の重要度等を考慮して予備変圧器エリアの消火を優先する判断ができるか。 ・現場指揮者は、本部へ状況報告を行い焼却炉建屋と予備変圧器エリアの消火の優先順位について確認できるか。 ・現場指揮者から要員へ、消火対象変更の指示ができるか。 ・現場要員は混乱なく変更作業に対応できるか。 <p>【訓練から得られる効果】</p> <p>構内において複数同時火災が発生した場合でも、現場と本部が連携して臨機の措置を迅速に判断・対応することで、緊急時対応能力の向上が図られた。</p>

総合防災訓練 NRA評価指標に対する改善取組

令和4年度実用炉の評価指標																			
区分	No.	指標	基準			評価対象の考え方など	2022年度女川総合防災訓練での改善取組状況												
			A	B	C														
原子力事業者防災訓練の改善への取組							(2)近傍の水源枯渇時の消火方法の検討 【ねらい】 発電所対策本部にて決定した消火対象に対して、現場指揮者は消火方法を検討し、決定できるか検証することをねらいとする。 ・現場指揮者が消火方法を検討し、早期消火が可能な方法を選択できること。 ・現場指揮者は、本部へ状況報告を行い焼却炉建屋と予備変圧器エリアの消火の優先順位について確認できるか。 ・現場指揮者から要員へ、消火対象変更の指示ができるか。 ・現場要員は混乱なく変更作業に対応できるか。 【訓練から得られる効果】 現場指揮者と消防車隊長は、複数個所の水源が使用できない状況で、消防車内の限られた水源を使用した効果的な消火方法を検討し選択することで、緊急時対応能力の向上が図られた。 ・連携状況：現場、緊急時対策所 ・他事業者評価：東京電力ホールディングス、北陸電力、関西電力（現地評価） 参考：添付5												
	8	広報活動 ①ERC広報班と連動したプレス対応 ②記者等の社外プレーヤの参加 ③他原子力事業者広報担当等の社外プレーヤの参加 ④模擬記者会見の実施 ⑤情報発信ツールを使った外部への情報発信	5つ該当	4つ該当	3つ以下	事故対策のための情報共有と対外広報活動のための情報共有を円滑に行うために、どの程度現実的な状況を模擬しているか評価する。 なお、②の記者等とはテレビや新聞の記者のほか、メディアトレーニングの講師なども対象とする。⑤の情報発信ツールについては、模擬HP掲載文を作成し、模擬HP等に掲載した場合にカウントする。 広報活動においては、要素訓練も評価の対象に含める。複数の原子力事業所を有する事業者であって、本店の広報班等が行う広報活動の内容が同一の場合に限り、他の原子力事業所の訓練を評価の対象に含める。	対応状況一覧（詳細は下記参照） <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>該当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①ERC 広報班と連動したプレス対応</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>②記者等の社外プレーヤの参加</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>③他原子力事業者広報担当等の社外プレーヤの参加</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>④模擬記者会見の実施</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>⑤情報発信ツールを使った外部への情報発信</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> ①ERC 広報班と連動したプレス対応 ・ERC 広報班リエゾンを1名配置 ・リエゾンには社内ネットワークに接続可能なモバイル端末およびモバイルプリンター等を配備し、情報共有ツールなどの情報を入手可能 ・ERC 広報班リエゾンと原子力班間の窓口は予め定め、窓口間でやり取りを行い、情報連携 ・当社プレス文の投げ込み等を実施 ・ERC広報リエゾンを通じ、以下の情報のやりとりを実施 【当社→ERC】当社のプレス情報（プレス時間、プレス文 等） 記者会見の体制、時間 【ERC→当社】国のプレス情報（官邸の記者会見の時間） ・なお、上記のやりとりについては、本店本部まで共有されている ②電気新聞の記者が記者役として参加 ③他電力（東京電力ホールディングス）が記者役として参加 ④模擬記者会見を実施（役員1名、スポークスマン1名、記者7名） ⑤模擬 HP へ3回掲載		該当	①ERC 広報班と連動したプレス対応	○	②記者等の社外プレーヤの参加	○	③他原子力事業者広報担当等の社外プレーヤの参加	○	④模擬記者会見の実施	○	⑤情報発信ツールを使った外部への情報発信	○
		該当																	
①ERC 広報班と連動したプレス対応	○																		
②記者等の社外プレーヤの参加	○																		
③他原子力事業者広報担当等の社外プレーヤの参加	○																		
④模擬記者会見の実施	○																		
⑤情報発信ツールを使った外部への情報発信	○																		
9	後方支援活動 ①原子力事業者間の支援活動 ②原子力事業所災害対策支援拠点との連動 ③原子力緊急事態支援組織との連動	実動が3つ	実動が2～1	実動なし	事故収束活動において、原子力施設外からの支援を想定した実動の訓練の状況を評価する。実動とは、物資又は人の移動を伴い、かつ、移動先で物資や人を実際に機能させる訓練をいう（移動のみの場合は実動としない）。実動で訓練を行わない場合は実連絡を訓練で行っているか確認する。実連絡とは、実対応と同じ連絡先と情報のやり取りを実施することをいう。 後方支援活動においては、要素訓練も評価の対象に含める。	対応状況一覧（詳細は下記参照） <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実動</th> <th>実連絡</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①事業者間の支援活動</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>②後方支援拠点との連動</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>③原子力緊急事態支援組織との連動</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> ① 事業者間の支援活動 ・実動 ⇒他社（東京電力 HD）と連携して、支援拠点活動を実施（12/9）		実動	実連絡	①事業者間の支援活動	○	○	②後方支援拠点との連動	○	○	③原子力緊急事態支援組織との連動	○	○	
	実動	実連絡																	
①事業者間の支援活動	○	○																	
②後方支援拠点との連動	○	○																	
③原子力緊急事態支援組織との連動	○	○																	

総合防災訓練 NRA評価指標に対する改善取組

令和4年度実用炉の評価指標																
区分	No.	指標	基準			評価対象の考え方など	2022年度女川総合防災訓練での改善取組状況									
			A	B	C											
原子力事業者 防災訓練の改善への取組							<ul style="list-style-type: none"> ・連絡 ⇒ 幹事会社(東京電力HD)への実連絡および資機材貸与依頼および回答受領(12/9、3/7) ② 後方支援拠点との連動 ・実動 ⇒ 本店から女川地域総合事務所跡地へ移動し、スクリーニングエリアの設定、スクリーニングおよび除染活動を実施(12/9) ・連絡 ⇒ 本店と女川地域総合事務所跡地間での情報連携を確認(12/9) ③ 原子力緊急事態支援組織との連動 ・実動 ⇒ ロボット操作訓練を発電所にて実施(9/14、15)。 ・連絡 ⇒ 原子力緊急事態支援組織への実連絡、資機材貸与依頼および回答受領(3/7) 									
	10 【A】 自己評価 【A】	訓練への視察など ①他原子力事業者への視察 ②自社訓練の視察受入れ ③ピアレビュー等の受入れ ④他原子力事業者の現場実動訓練への視察	4つ該当	3つ該当	2つ以下	<p>訓練の改善のため、他社の訓練を参考にする、又は自社の訓練への視察やピアレビュー等を求めるといった取組について確認する。</p> <p>①は即応センターまたは緊急時対策所への視察を対象とする。②は同一訓練で即応センターと緊急時対策所の両方で受入れた場合に実績とする。③は原子力や防災に関連する第三者機関による評価のほか、他原子力事業者を訓練評価者として受け入れた場合も実績に含める(指標7の現場実動訓練は含めない)。④は指標7の現場実動訓練を1回以上視察した場合(評価者として参加した場合も含む)に実績とする。</p>	<p>対応状況一覧(詳細は下記参照)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>該当</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①他事業者への視察</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>②自社訓練の視察受入れ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>③ピアレビュー等の受入れ</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>④他原子力事業者の現場実動訓練への視察</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>2022年度緊急時演習(総合訓練)までの実績については、以下のとおりであり、継続して視察を実施する。 集計期間:2022.4.1~2023.3.3 まで</p> <p>① 他原子力事業者への視察(統原防視察、DVD視察、現場視察、ERC視察)</p> <p>(ERC視察(現地)) 関西電力(高浜)、九州電力(川内)</p> <p>(ERC視察(統合原子力防災NW)) 関西電力(高浜)、東京電力HD(福島第一、福島第二)、九州電力(川内)、中国電力(島根)、日本原電(敦賀)、関西電力(大飯)、北海道電力(泊)、北陸電力(志賀)、東京電力HD(柏崎刈羽)、中部電力(浜岡)、日本原子力発電(東海第二)、九州電力(玄海)、関西電力(美浜)</p> <p>(即応センター(DVD)による視察)) 関西電力(高浜)、東京電力HD(福島第一、福島第二)、九州電力(川内)、四国電力(伊方)、東京電力HD(柏崎刈羽)、中部電力(浜岡)、日本原子力発電(東海第二)、関西電力(美浜)、</p> <p>(発電所視察(現地)) 中国電力(島根)、北陸電力(志賀)</p> <p>(発電所(DVD)による視察)) 関西電力(高浜)、東京電力HD(福島第一、福島第二)、九州電力(川内)、日本原電(敦賀)、四国電力(伊方)、関西電力(大飯)</p> <p>(現地対策本部視察) 日本原燃(再処理、濃縮、埋設)</p> <p>② 自社訓練への視察受け入れ(DVDによる視察) 即応 C: 北海道電力、東京電力HD、北陸電力、関西電力、中国電力、九州電力、日本原子力発電、電源開発 発電所: 北海道電力、東京電力HD、北陸電力、関西電力、中国電力、九州電力、日本原子力発電、電源開発</p> <p>③ ピアレビュー等の受け入れ 本店: 東京電力HD、関西電力、北陸電力 発電所: 東京電力HD、関西電力、北陸電力</p> <p>④ 他原子力事業者の現場実動訓練への視察 北陸(志賀)、東京電力HD(福島第一)</p>		該当	①他事業者への視察	○	②自社訓練の視察受入れ	○	③ピアレビュー等の受入れ	○	④他原子力事業者の現場実動訓練への視察
	該当															
①他事業者への視察	○															
②自社訓練の視察受入れ	○															
③ピアレビュー等の受入れ	○															
④他原子力事業者の現場実動訓練への視察	○															

総合防災訓練 NRA評価指標に対する改善取組

令和4年度実用炉の評価指標							
区分	No.	指標	基準			評価対象の考え方など	2022年度女川総合防災訓練での改善取組状況
			A	B	C		
	11 【C】 【A】 自己評価 【A】	訓練結果の自己評価・分析 ①問題点から課題の抽出 ②原因分析 ③原因分析結果を踏まえた対策	①～③が実施 されてる	①及び②まで 実施されている	①のみ実施	訓練実施及び訓練結果の自己評価において、適確に訓練における課題を抽出し、その課題に対する原因分析を行い、原因分析結果を踏まえた対策の検討が行われ、具体的な対策の方針を定めているか確認する。防災訓練実施結果報告書の記載により確認する。 ①については、問題点から本来どうすべきであったのか、所内ルール等と照らし何ができて何ができなかったのか分析した上で課題が抽出されていること、②については、いわゆる「なぜなぜ分析」等が行われ原因を深掘りして分析されていることを確認する。 なお、訓練実施前に指標1で確認した情報フローについての自己評価については、この指標で確認する。	主要課題については添付7参照 課題の補足資料については添付8参照 「指標1における情報フローについて」 発電所からの情報(COP、チャットシステム、通報文、ホットライン)およびERSSによりERC対応者へプラント状況がインプットされ、現況情報、事象の進展予測、対応戦略をERCプラント班へ説明した。また、COPを用いた発電所状況や事故対応戦略の説明を実施した。

総合防災訓練 NRA評価指標に対する改善取組

令和4年度実用炉の評価指標																							
区分	No.	指標	基準			評価対象の考え方など	2022年度女川総合防災訓練での改善取組状況																
			A	B	C																		
備考		ERCプラント班への備え付け資料に係る説明実績				新規制基準適合プラントのうち保安規定認可済施設にあっては、ERCプラント班に備え付けた事業者資料について、訓練実施前にERCプラント班要員に対する当該資料の説明実績を確認する。なお、要素訓練も確認の対象に含める。	-																
		10条通報に要した時間				すべての特定事象発生通報(原災法第10条及び第15条事象)を対象として、通報に要した時間(原子力防災管理者が「特定事象の発生」を判断した時刻から、FAX等にてERCプラント班に発信操作した時刻まで)を確認する。また、FAX等の着信確認を確実に行ったか、FAX等が困難な状況において代替手段での通報・連絡ができたかも確認する。	○最大 11 分 <table border="1"> <thead> <tr> <th>通報内容</th> <th>発生時刻</th> <th>送信時刻*</th> <th>所要時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○第3報 原災法 10 条事象 (SE23)</td> <td>10:36</td> <td>10:47</td> <td>11 分</td> </tr> <tr> <td>○第7報 原災法 10/15 条事象 (SE22、GE22)</td> <td>11:13</td> <td>11:21</td> <td>8 分</td> </tr> <tr> <td>○第9報 原災法 10 条事象 (SE31)</td> <td>11:21</td> <td>11:26</td> <td>5 分</td> </tr> </tbody> </table> 各通報文において、記載の誤記、漏れはなく、FAX の送信開始時刻も問題なかったが、ネットワーク回線で輻輳が発生し、ERC への送達が遅延した場面があったことから、原因分析および対策を策定し次年度訓練で改善に取り組む。 通報実績については添付3参照 ※FAX送信時刻	通報内容	発生時刻	送信時刻*	所要時間	○第3報 原災法 10 条事象 (SE23)	10:36	10:47	11 分	○第7報 原災法 10/15 条事象 (SE22、GE22)	11:13	11:21	8 分	○第9報 原災法 10 条事象 (SE31)	11:21	11:26	5 分
	通報内容	発生時刻	送信時刻*	所要時間																			
	○第3報 原災法 10 条事象 (SE23)	10:36	10:47	11 分																			
	○第7報 原災法 10/15 条事象 (SE22、GE22)	11:13	11:21	8 分																			
○第9報 原災法 10 条事象 (SE31)	11:21	11:26	5 分																				
	中期計画の見直し				中期的な訓練計画を策定の上、訓練実施及び訓練結果の評価を実施し、当該計画への反映の有無の検討を実施(必要に応じ計画に反映)し、対応能力向上に努めているかを確認する。 なお、昨年度訓練終了以降から中期計画見直しに至るまでのPDCAの実績を確認する。	至近の中期計画制定・改定状況 本店 : 2022年8月12日に改定 発電所: 2023年2月27日に改定 PDCAの実績については、5週間前面談時に説明済																	
	シナリオ非提示型訓練の実施状況				シナリオ非提示型訓練の実施状況について、範囲及び程度を確認する。 シナリオを予見できる情報(発災前の施設運転状況、地震等の起因事象等といった訓練の前提条件は含まない)が事前演習等も含め全く提示されていない場合をシナリオ非提示とする。	・シナリオ提示範囲 プレーヤには、訓練当日の原子力発電所の状況、体制、訓練上想定する手順および設備については予め提示している。 ・原子力発電所の状況 - 運転状況(運転日数、炉内燃料数、SFP内燃料数) - 外部電源、非常用ディーゼル発電機および大容量電源等の電源系統の状況 ・体制 - 平日日中帯の体制 ・訓練上想定する手順および設備 - 新規制適合性審査合格後の手順配備および設備配置																	
	緊急時対応要員の訓練参加率(事業所)				原子力防災要員の総数のうち本訓練を受ける必要のある者を分母として、参加率を確認する。 訓練参加者には、プレーヤと緊急時対応の習熟効果が期待されるためコントローラを含めるが、評価者は含めない。 訓練参加率 = 訓練に参加した人数 ÷ 訓練計画時に計画した参加人数	・訓練参加者(本部訓練および要素訓練)は107名(うちコントローラ: 19名)であり、訓練計画時に計画した参加人数の105名に対しての参加率としては、102%。																	
	緊急時対応要員の訓練参加率(即応センター)				参集が必要な要員の総数のうち本訓練を受ける必要のある者を分母として、参加率を確認する。 訓練参加者には、プレーヤと緊急時対応の習熟効果が期待されるためコントローラを含めるが、評価者は含めない。 訓練参加率 = 訓練に参加した人数 ÷ 訓練計画時に計画した参加人数	・即応センターにおける訓練参加者は297名(うちコントローラ: 13名)であり、訓練計画時に計画した参加人数の309名に対しての参加率としては、96%。																	


総合防災訓練 NRA評価指標に対する改善取組

令和4年度実用炉の評価指標							
区分	No.	指標	基準			評価対象の考え方など	2022年度女川総合防災訓練での改善取組状況
			A	B	C		
		訓練統制				パラメータ設定の誤りや訓練コントローラの不適切な介入(条件付与)等の訓練コントローラの不備により、参加者において混乱が生じるなど、訓練統制上のトラブルが起きていないか確認する。	訓練統制上のトラブルはなし
		他事業者の改善に向けた取り組みへの協力				他事業者における改善に向けた取り組みに協力する等、事業者全般の事故対応能力の向上のための活動に取り組んでいるか確認する。	<ul style="list-style-type: none"> 北海道電力後方支援活動訓練実働訓練参加(2022年9月) 関西電力美浜発電所総合防災訓練 避難退域時検査および評価者対応(2022年11月) 東京電力HD 福島第一緊急時演習現場評価者対応(2022年10月) 東京電力HD 柏崎刈羽発電所 事業者間ピアレビュー(2023年2月実施)
		評価指標だけで表せない取組等を記述する。					【発電所】 <ul style="list-style-type: none"> COP2の様式を見直し、常設設備についての使用可否欄を設けることで、視認性の向上に取り組んだ。(東通良好事例水平展開) 【本店】 <ul style="list-style-type: none"> 模擬記者会見では、ホームページのバーチャルプラントモデルを用いて、一般の方にもわかりやすい説明に努めた。 原子力班では、各自治体やOFCへの要員派遣の支持および派遣状況が逐一共有されていた。 緊急時対策室への参集および入室後の機器設営もスムーズであった。また、事務局長は参集後速やかに各機能班の参集状況を確認し、書画装置上のパネルを使って参集状況を把握・共有することで、参集確認を確実に迅速に行っていた(参集完了確認は、事象発生後10分以内(9:54)であった) 送・配電事業者である東北電力ネットワークを含め全社一体体制による訓練に取り組んでいる。

指標6、7(場面設定など)の詳細
【2022年度 女川】

指標		分類	項目	詳細説明(目的)
6	7			
○	○	気象	大津波警報発令時における事故収束対応	大津波警報発令時において、発電所対策本部が気象庁発表情報および発電所における潮位を継続監視し、要員の安全確保を第一とした現場作業判断・指示ができるか検証する。
○		体制	緊急時対策所への要員移動中における限られた要員での初動対応	緊急時対策所への要員移動中、先発隊が到着し、後発隊が合流するまでの限られた要員体制において、地震発生に伴う原子炉スクラムに係る初動対応、設備故障に係る初動対応および移動中の後発隊も含めた現場要員の安全確認等の発電所本部対応を適切に実施できるか検証する。
○		資機材	ERSS、SPDS表示端末故障時のパラメータおよび設備の状態監視	事務建屋に設置されたERSS、SPDS表示端末の故障を想定し、同設備が健全である緊急時対策所への要員移動が完了するまでの間、監視強化が必要なパラメータ、設備を適切に判断し、中央制御室にそれらのパラメータ、設備の状況報告を指示する。また、外部電源に係る運転上の制限逸脱について、中央制御室(コントローラ模擬)と連携して外部への情報連絡を適切に実施できるか検証する。
○		OFC対応	オフサイトセンターへの要員派遣	地震に伴う大津波警報が発令された想定の下、オフサイトセンターへ要員を派遣し、派遣要員の安全確保を第一とした対応を適切に実施できるか検証する。
○		判断分岐	シナリオ検証ポイントの設定	シナリオの各場面におけるプレーヤへの期待事項を整理し、シナリオの検証ポイントとして設定(報告書別紙1を参照)することで、改善事項等の抽出に寄与する。
○		その他	傷病者発生	移動中の本部要員の負傷を想定し、当該本部要員の代行者を設定して対応ができたか、また、大津波警報の発令に伴い救急車の発電所への出動が困難な状況を想定し、発電所対策本部が、プラント対応と並行して適切な傷病者対応ができるかの検証することをねらいとした。
○	○		火災延焼による電源設備影響リスク	予備変圧器エリアにおける外部火災の発生を想定し、火災延焼により可搬型変圧器を使用した外部電源の早期復旧が不可能となるリスクへの対応として、大津波警報発令下においても、人身安全を確保しつつ初期消火活動の指揮対応ができるか検証する。
	○		火災現場近傍の防火水槽(3箇所)の使用不可	現場指揮者が近傍の防火水槽使用不可の状況から消火方法を検討し、早期消火が可能な方法を選択できるか検証する。


- 技術班**
 - 戦略立案（全般）
 - 戦略立案に係る情報収集
 - 事故対応戦略方針シート作成等
- 発電管理班**
 - プラント状況
 - 戦略立案（MCR分）
 - 戦略対応状況（MCR分）
 - プラント系統概要図作成等
- 保修班**
 - 現場の設備状況
 - 戦略対応状況（MCR以外）
 - 設備復旧計画，対応状況（復旧・要員計画，復旧対応，火災発生時の消火活動）
 - 設備状況シート作成等
- 放射線管理班**
 - 事故の影響範囲の評価
 - 被ばく管理，除染管理等
- 情報班**
 - EAL情報（通報文作成，通報・連絡・実績管理）
 - 対策本部の事務等
- 広報班**
 - 報道対応
 - 事故事象に関する広報等
- 総務班**
 - 避難状況（避難誘導，警備）
 - 傷病者対応（被ばく医療含む）
 - ロジ対応（車両手配，周辺道路状況含む）
 - 警察，消防等関係機関との連携等





【 対策本部の情報統制 】

- 1. 意思決定に関する情報（決定事項）**
 - (1) 意思決定
 - 戦略方針の具申に伴う方針決定
 - その他緊急時対応に係る諸対応
- 2. 全班に関する情報**
 - (1) 情報共有
 - プラント状況
 - EAL情報
 - 戦略対応状況
 - 設備復旧計画，対応状況
 - 放射線管理情報
 - 人員安全情報
 - 外部対応状況
 - (2) その他
 - 各報告案件に対する追加指示，助言・指導
 - 各班への依頼事項の伝達・共有 他


① EALに関する情報




②事故・プラントの状況




③事故収束対応戦略




④戦略の進捗状況



⑤ ERCプラント班からの質問への回答



指標1: 情報連携相関図



多様化・難度を高めたシナリオのもと、種々の状況下において、原子力班－本店対策本部(原子力施設事態即応センター)－ERC間との情報共有を確実にするため、以下の取り組みを実施。

- ① 発電所対策本部－原子力班間の専任窓口を複数設定
- ② 情報共有ツール（「プラント系統概要図」、「設備状況シート」、「事故対策戦略方針シート」等）を配備（配布およびPC上で共有）
- ③ チャットシステムの使用
- ④ ERSSの使用
- ⑤ ERC専従対応要員の配置
- ⑥ 原子力班－ERC対応ブース間の専任窓口の設定
- ⑦ 多者通話の活用による即応センターブースの情報入手
- ⑧ 原子力班－本店対策本部間の専任窓口の設定
- ⑨ 原子力災害対応基本項目集の配備
- ⑩ ERCプラントチームリエゾンの配置
- ⑪ OFC－原子力班間の専任窓口を設定
- ⑫ オンサイト対応－オフサイト対応情報の専任窓口を設定

新型コロナ対応を踏まえた対応を実施。

- ⑬ 原子力班において、オンサイト対応とオフサイト対応の活動スペースを分散
- ⑭ 本店対策本部を分散し、TV会議にて情報共有

※赤字箇所は新型コロナ対応箇所

前提条件：女川2号機定格熱出力一定運転中

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

2022年度 女川原子力発電所緊急時演習 通報・連絡の実績

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

機密情報を含むことから、
公開することはできません。

2022年度 女川原子力発電所 原子力防災訓練 実施計画概要

東北電力株式会社

目次

1. 中期計画上の今年度訓練の位置付け

2. 訓練概要

参考 女川原子力発電所対策本部の「あるべき姿」
本店対策本部の「あるべき姿」

1. 中期計画上の今年度訓練の位置付け(1/3)

(1) 発電所及び本店の中期計画

「訓練中期計画」は、緊急時対応におけるエクセレンス(目指す姿)を設定し、エクセレンスと現状のギャップを抽出し、その結果を年度ごとに発電所及び本店にて訓練テーマを設定している。

2022～2024年度においては、以下のとおり訓練テーマを設定している。

年度	発電所訓練テーマ	本店訓練テーマ
2022	<ul style="list-style-type: none"> 多様なハザードへの対応 <ul style="list-style-type: none"> ハザードが重畳する事故への対応 新規制基準対応の習熟 <ul style="list-style-type: none"> 新規手順(重大事故等対応要領書(EHG)等)を活用した訓練 迅速かつ的確な通報連絡 <ul style="list-style-type: none"> 25条報告の記載方法改善 オフサイトを意識した情報発信のあり方整理 情報共有の高度化 <ul style="list-style-type: none"> 情報共有ツールの運用見直し 	<ul style="list-style-type: none"> 新規制対応(設備・手順・体制)の習熟 <ul style="list-style-type: none"> 多様なハザード対応 発電所対策本部及び国との情報連携 関係機関(県, 自治体, OFC等)との実連携
2023	<ul style="list-style-type: none"> 多様なハザードへの対応 <ul style="list-style-type: none"> 火災を起因とした事故への対応 新規制基準対応の習熟 <ul style="list-style-type: none"> 緊急時対策所を活用した訓練 迅速かつ的確な通報連絡 <ul style="list-style-type: none"> オフサイトを意識した情報発信のあり方整理 情報共有の高度化 <ul style="list-style-type: none"> 情報共有ツールの運用見直し 	<ul style="list-style-type: none"> 新規制対応(設備・手順・体制)の習熟 <ul style="list-style-type: none"> ハザードの重畳 発電所対策本部及び国との情報連携 関係機関(県, 自治体, OFC等)との実連携
2024	<ul style="list-style-type: none"> 多様なハザードへの対応 <ul style="list-style-type: none"> 大規模損壊(航空機衝突等)を考慮した事故対応 新規制基準対応の習熟 <ul style="list-style-type: none"> 現場を含めたモバイル活用訓練 迅速かつ的確な通報連絡 <ul style="list-style-type: none"> オフサイトを意識した情報発信のあり方整理 情報共有の高度化 <ul style="list-style-type: none"> 情報共有ツールの運用見直し 	<ul style="list-style-type: none"> 新規制対応(設備・手順・体制)の習熟 <ul style="list-style-type: none"> 大規模損壊を考慮した対応 発電所対策本部及び国との情報連携 関係機関(県, 自治体, OFC等)との実連携

1. 中期計画上の今年度訓練の位置付け(2/3)

(2)(1)に定める中期計画テーマ踏まえ、各訓練項目へ年度展開している。

a. 女川原子力発電所

2022年度訓練テーマ	緊急時演習 訓練項目	要素訓練 訓練項目	
	①発電所対策本部訓練 ②通報訓練 ③原子力災害医療訓練 ④モニタリング訓練 ⑤避難誘導訓練 ⑥緊急時対策所参集訓練 ⑦発電所設備の応急・復旧対策訓練 ⑧広報活動訓練 ⑨オフサイトセンター活動訓練 ⑩火災対応訓練	⑪通報訓練 ⑫原子力災害医療訓練 ⑬モニタリング訓練 ⑭避難誘導訓練	その他必要と認められる訓練 ⑮本部運営訓練 ⑯電源機能等喪失時対応訓練 ⑰緊急事態支援組織対応訓練
多様なハザードへの対応 ーハザードが重畳する事故への対応	①～⑩	⑪	⑮⑯
新規制基準対応の習熟 ー新規手順(重大事故等対応要領書(EHG)等)を活用した訓練	①⑦⑩	—	⑮
迅速かつ的確な通報連絡 ー25条報告の記載方法改善	②	⑪	—
情報共有の高度化 ー情報共有ツールの運用見直し	①～⑩	⑪～⑭	⑮～⑰
前年度訓練での課題への対策を検証 ー25条通報の記載方法の改善および習熟 ーチャットシステム記載ルールの改善および習熟	①②	⑪	⑮

1. 中期計画上の今年度訓練の位置付け(3/3)

b. 本店

2022年度訓練テーマ	緊急時演習 訓練項目 ①発電所-原子力班-本部の情報連携訓練 ②国(オンサイト)-事業者間の連携訓練 ③プレス対応訓練 ④事業者間協力協定対応訓練	要素訓練 訓練項目 ⑤事業者間協力協定対応訓練 ⑥災害対策支援拠点对応訓練	自主訓練 訓練項目 ⑦発電所-原子力班-本部の情報連携訓練 ⑧OFC機能班訓練 ⑨県対応訓練 ⑩住民避難支援対応訓練
新規制対応(設備・手順・体制)の習熟-多様なハザード対応 ・重要情報の更なる連携強化 -他原子力施設情報の更なる連携向上 -共通情報ボードを活用した情報連携の習熟 ・情報共有ツールの充実化(わかりやすさの追求)による情報連携向上 ・備付け資料を活用した説明	①②		
発電所対策本部及び国との情報連携 ・6C原子力班体制の有効性を検証 -発災していない発電所との支援に係る連携 ・重要情報の更なる連携強化 -認定会議等における要点を絞った簡潔な発話 -発電所対策本部で情報が取り纏まる前におけるプラント状態の情報発信の検証 -情報の種類に応じた確実な情報発信 -EALの進展リスクの繰返し発信	①②		
関係機関(県、自治体、OFC等)との実連携 ・オフサイトシナリオの拡充と対応の検証 ・関係機関との連携を想定した訓練の実施 ・住民避難シナリオの拡充と対応の検証 ・記者会見後のフォローアップ対応の整理 ・重要情報の更なる連携強化 -リエゾンのスキル向上 ・広報シナリオの拡充と対応の検証 ・協力協定シナリオ/支援拠点シナリオの拡充と対応の検証	③④	⑤⑥	⑦~⑩
前年度訓練での課題への対策を検証 ・ERC対応ブースからの伝わりやすい情報発信に向けた改善	②		
前年度からの継続テーマ ・新型コロナウイルス感染症対策	①~③	⑤⑥	⑦~⑩

2. 訓練概要(1/3)

(1) 訓練日時

2023年3月7日(火)9:00~14:50(予定)

(訓練途中の時間スキップあり。14:40頃訓練終了, 14:40~15:40反省会)

(2) 実施場所

女川原子力発電所, 本店ビル

(3) 訓練目的

シビアアクシデント事象等を想定した訓練を実施し, 緊急時対応能力の習熟, 課題抽出を行い, 更なる実効性向上を図る。

(4) 達成目標

- ・中期計画に掲げた訓練テーマに基づいて, 緊急時対応能力の習熟が図られること。
 - －新規制定手順(重大事故等対応要領書(EHG)等)を活用して適切に本部運営を実施できること など
- ・前回までの訓練の反省を踏まえた対策が有効に機能していること。
 - －25条報告の記載充実化に係る改善により適正な記載ができること
 - －ERC対応ブースからの伝わりやすい情報発信に向けた改善 など

(5) 主な検証項目

今回は以下対応の有効性等について, 力点を置いて検証する。

① 新規制定手順(重大事故等対応要領書(EHG)等)を活用した本部運営《共通》

新規制基準対応の習熟, 新規制定手順の実効性検証のため, 以下の対応が適切に実施できたか検証する。

- ・発電所は, 新規制定手順(重大事故等対応要領書(EHG)等)を活用して本部運営を適切に実施できること。

② 25条報告の記載充実化に係る改善《発電所》(前回訓練の反省を踏まえた検証)

25条報告の「発生事象と対応の概要」欄について時系列を踏まえ発生事象と対応の要点を網羅した記載となるよう記載ルールの見直しを図り, 様式作成を担当する情報班の勉強会での周知により25条報告に記載すべき事項の理解向上を図るとともに, 25条報告作成時において記載ルールを確認しながら作成およびチェックを行うことで, 以下の対応が適切に実施できたかを検証する。

- ・25条報告において, 講じた応急措置の実績について10条・15条通報の記載も含め, 25条報告として要点を網羅した報告ができること。

2. 訓練概要(2/3)

(6) 訓練項目

緊急時演習(総合訓練)として実施し、訓練の内容は以下のとおり。

【発電所】

- (a) 発電所対策本部訓練 事象進展予測, 事故拡大防止策等の決定, 本店・OFCとの情報共有など
- (b) 通報訓練 事故・被害状況等の把握, 警戒・原災法10条・15条事象等の通報連絡
- (c) 原子力災害医療訓練 被ばくを伴う傷病者に係る情報の整理, 本部への報告
- (d) モニタリング訓練 可搬型モニタリングポストの設置
- (e) 避難誘導訓練 発電所避難者に対する避難指示, 発電所構内への立入制限措置
- (f) 緊急時対策所参集訓練 地震発生を起因とした所員の事務建屋対策室への非常招集
- (g) 発電所設備の応急・復旧対策訓練 可搬型設備による設備の応急復旧計画の立案, リソース確保, 作業指示
- (h) 広報活動訓練 公衆・報道機関からの問合せ等の対応
- (i) オフサイトセンター活動訓練 発電所からオフサイトセンターへの実働派遣
- (j) 火災対応訓練 火災発生時における初期消火対応

【本店】

- (a) 発電所ー本店原子力班ー本店対策本部間の情報連携訓練 情報共有ツール等による情報連携
- (b) 国ー事業者間の情報連携訓練 統合防災ネットワークを通じたERC情報連携
- (c) プレス対応訓練 当社HPへの掲載等
- (d) 事業者間協力協定対応訓練 協力協定に基づく協力要請など

(7) 訓練形式

シナリオ非提示型(ブラインド訓練)

2. 訓練概要(3/3)

参考:設備概要

(8)前提条件

■プラント運転状況(想定)

- 2号機 : 定格熱出力一定運転中
- 1号機 : 廃止措置中
- 3号機 : 定期事業者検査中

■対応体制

平日日中帯の体制から訓練開始

■EAL・手順

- 2号機 : 新規制基準適合性審査合格後の状態
- 1・3号機 : 新規制基準未適合炉

■設備

2号機には種々の重大事故等対処設備が配備されているものとする。

	1号機	2号機	3号機
定格電気出力	—	82万5千kW	82万5千kW
原子炉格納容器	マークI型	マークI改良型	
燃料集合体数	—	560体	560体
敷地高さ	O.P.約+13.8m		
防潮堤高さ	約15m(O.P.約+29m)		
格納容器最高使用圧力	—	427kPa[gage]	
燃料集合体保管数	861体	1895体	1386体

(9)事象想定

女川原子力発電所において、警戒事態、施設敷地緊急事態および全面緊急事態に至る事象を想定する。

(10)スキップの有無

事象のスキップを実施する。

(11)ERSS/SPDSの使用

プラント情報表示システムとして、ERSS(訓練モード)を使用する。

(12)評価

- ・発電所対策本部、要素訓練箇所および本店即応センターに複数の社内評価者を配置。
- ・現地確認により他事業者からの外部評価を実施する。
- ・評価者による評価および訓練の振り返り等により、改善事項を抽出する。

参考 女川原子力発電所対策本部の「あるべき姿」

訓練テーマ	年度指標					
	2021年度 以前の実績	2022年度	2023年度	2024年度	あるべき姿	2025年度
①多様なハザードへの対応	・地震、津波、暴風雨等を想定した訓練等	継続実施			様々な状況を想定した場面においても発電所対策本部を適切に運営できる	2024年度までの訓練実績を踏まえ、再度設定を行う
②新規制基準対応の習熟	・事故シーケンスの計画的実践 ・緊急時対策所への移動を考慮した訓練等	継続実施			新規制基準により導入された設備および手順を理解し、正確に活用することができる	
③迅速かつ的確な通報連絡	・EALの適切な判断および目標時間内の通報等	・25条通報の記載方法改善 ・オフサイトを意識した情報発信のあり方整理	・火災を起因とした事故への対応	・大規模損壊(例:航空機衝突)を考慮した事故対応	わかりやすい通報文を作成し、迅速かつ的確な情報連絡が実施できる	
④情報共有の高度化	・情報共有ツールを活用した情報共有	・情報共有ツールの運用見直し	評価・改善		情報共有ツール等を活用し、プラント情報を迅速かつ正確に共有できる	
⑤訓練課題の改善および良好事例の取込み	・他社訓練視察を通じた水平展開項目の抽出、実践	継続実施			本部要員の緊急時対応能力のエクセレンスを目指した改善活動の定着	

参考 本店対策本部の「あるべき姿」

原子力災害発生時の緊急時対応能力向上に資するために、本店対策本部の活動における将来あるべき姿を設定し、達成状況を評価し、定期的に見直しを図っていく

本店対策本部の将来あるべき姿

- 発電所対策本部と連携し、国・自治体に適切に情報連携ができること
- 中長期の対応として、非発災発電所とも連携し発電所対策本部の活動を支援できること

本店対策本部の事故 収束活動

- ①発電所の状況を、情報共有ツール(チャット、COP等)を用いて、迅速かつ効果的に情報収集できる
- ②本店の災害対策本部会議において、必要な情報を適切に発信できる
- ③プラント状態を正確に把握したうえで、事故収束に必要な支援を計画できる
- ④関係機関と連携し、事故収束等のための支援ができる

国との情報共有

- ⑤ERC対応ブースは国(ERC)に対して、必要な情報を正確かつ迅速に共有できる

県・自治体との情報 共有

- ⑥県・自治体のニーズに柔軟に応じた対応ができる

女川原子力発電所 事業者防災訓練

【評価指標7（現場実働訓練）概要】

現場実働訓練の実績

東北電力株式会社

1. 訓練概要

(1) 訓練目的

火災発生時における初期消火対応能力向上を目的とする

火災発生時において、現場と発電所対策本部が連携し、情報伝達能力の向上を目的とする

(2) 訓練テーマ

大津波警報発令下における構内の2箇所同時火災に対する初期消火対応

(3) 訓練実施日、実施場所

2023年3月7日(火) 9時00分~15時00分

(うち、現場実働訓練は2時間程度)

女川原子力発電所構内

(4) 訓練参加規模

・発電所全体

本部長以下、各班長、班員が参加(約110名)


・現場実働訓練(現場対応者)

現場指揮者1名、消火班員1名、消防車隊6名

2. 発電所対策本部組織表

(1) 訓練体制図（発電所対策本部）

本部長以下，各班長，班員が参加



《 現場実働訓練 》

⋯⋯⋯ : 評価指標 7

火災対応訓練
(発電所対策本部と連動した訓練)

モニタリング訓練

避難誘導訓練

原子力災害医療訓練

3. 訓練体制（構内の2箇所同時火災対応）

（1）訓練体制図

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

4. 訓練想定（構内の2箇所同時火災対応）

（1）訓練概要

【訓練時のプラント状態】

- ・1号機は「廃止措置中」、2号機は「定格熱出力一定運転中」、3号機は「定期事業者検査中」

【想定事象（2箇所同時火災）】

地震発生に伴う大津波警報発令中に、焼却炉建屋において転倒した廃油ドラム缶から油が漏れ、電工ドラムに接触し第一現場で油火災が発生、その後さらに地震による予備変圧器エリアでの照明分電盤からの電気火災を発見する。2箇所同時火災発生時の消火活動について、本部での消火の優先順位の判断、現場での消火方法の判断について訓練を行うもの。


（2）訓練場所：女川原子力発電所 焼却炉建屋および予備変圧器エリア

（3）火災対応者：8名（現場指揮者1名、消火担当1名、消防車隊6名）

（4）マルファンクションの設定

- ・火災現場近傍の防火水槽の枯渇（耐震性防火水槽1および8，防火水槽D）

（5）現場実働訓練フロー



4. 訓練想定（構内の2箇所同時火災対応）

（6）訓練実動展開図1

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

4. 訓練想定（構内の2箇所同時火災対応）

（6）訓練実動展開図2

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

5. 本部と現場訓練の関係

(1) 発電所対策本部と現場実働訓練（火災対応訓練）の関係

訓練時間 経過時間	9:40 0:00	9:50 0:05	10:00 0:15	10:10 0:25	10:20 0:35	10:30 0:45	10:40 0:55	10:50 1:05
イベント	地震発生 ▽	大津波警報発表 ▽		津波第1波観測（約3m） ▽			津波第2波観測（約50cm） ▽	
発電所 対策本部		▽ 焼却炉建屋の火災を認知 ▽ 初期消火要員出動指示※1 ※2			▽ 予備変圧器エリアの火災を認知（⇒2箇所同時火災） → 消火優先順位を判断			
<p>【期待事項】 プラント状況や指示事項を現場作業要員に適宜伝達するとともに、現場作業の進捗状況を確実に把握すること</p>								
<p>発電所対策本部と現場訓練の連携範囲</p>								
現場訓練		▽ 初期消火要員出動※2			▽ 初期消火要員※2 焼却炉建屋へ到着，ホース展張作業開始 ▽ 予備変圧器エリアの火災を認知（⇒2箇所同時火災） ▽ 火災現場最寄りの水源の使用不可 → 早期消火方法を決定			▽ 火災鎮圧
<p>【期待事項】 不測事態が発生した場合においても現場作業を確実に実施し、消火活動の進捗状況を本部に適宜報告すること</p>								

※1 以降，現場指揮者と連携し，発電所潮位情報の現場への伝達，現場作業の進捗状況の把握を実施

※2 化学消防自動車の出動を含む

6. 訓練のねらいと期待事項について

【ねらい①】

現場指揮者からの報告を受け、発電所対策本部にて消火対象の優先順位を検討し、決定。

【不測事態の状況付与】

- ・化学消防自動車焼却炉建屋近傍の火災発生場所に到着後、ホース展開等の準備作業中の初期消火要員が予備変圧器エリアの倉庫からの発煙を確認する。


【状況付与の方法】

- ・状況付与カードによる付与

【期待事項】

- ・現場指揮者から本部へ状況報告を行い焼却炉建屋と予備変圧器エリアの消火の優先順位について確認
- ・本部では、設備の重要度等を考慮して予備変圧器エリアの消火を優先する判断ができること
- ・現場指揮者から要員へ、消火対象変更の指示
- ・要員による柔軟な対応（混乱なく変更作業に対応できるか）

6. 訓練のねらいと期待事項について



6. 訓練のねらいと期待事項について

【ねらい②】

発電所対策本部にて決定した消火対象に対して、現場指揮者は消火方法を検討し、決定。

【不測事態の状況付与】

第2現場の火災対応にあたって以下の状況を付与。

- ・火災現場周辺3箇所の防火水槽の枯渇
- ・延焼範囲、延焼速度、火災源の情報


【状況付与の方法】

- ・状況付与カードによる付与

【期待事項】

- ・現場指揮者から本部へ状況報告
- ・現場指揮者が消火方法を検討し、早期消火が可能な方法を選択できること
- ・現場指揮者から要員へ、消火対応の指示
- ・要員による柔軟な対応（混乱なく変更作業に対応できるか）

6. 訓練のねらいと期待事項について



※ 圧縮空気泡消火システム（CAFS）は、圧縮空気を含んだ泡を放射する消火装置のこと。

7. 訓練のねらいに対する評価

(1) 現場実働訓練のねらいに対する評価は以下のとおり。

○：良好 △：可 ×：不可

	ねらい	期待事項	評価
ねらい①	現場指揮者からの報告を受け、発電所対策本部にて消火対象の優先順位を検討し、決定することができるか。	<ul style="list-style-type: none"> ・発電所対策本部では、設備の重要度等を考慮して予備変圧器エリアの消火を優先する判断ができるか。 ・要員は消火対象の変更にも柔軟な対応ができるか（優先順位の変更に対して混乱なく作業に対応できるか）。 	○
ねらい②	<p>発電所対策本部にて決定した消火対象に対して、現場指揮者は早期消火が可能な方法を検討し、決定することができるか。</p> <p>【マルファンクション】 火災現場近傍の防火水槽（3箇所）の使用不可</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・現場指揮者が近傍の防火水槽使用不可の状況から消火方法を検討し、早期消火が可能な方法を選択できるか。 ・要員は消火方法の変更にも柔軟な対応ができるか（防火水槽の使用不可の状況においても混乱なく作業に対応できるか）。 	○

7. 訓練のねらいに対する評価

(2) ねらい①について

○：良好 △：可 ×：不可

ねらい	期待事項	結果	評価
ねらい① 現場指揮者からの報告を受け、発電所対策本部にて消火対象の優先順位を検討し、決定することができるか。	<ul style="list-style-type: none"> ・発電所対策本部では、設備の重要度等を考慮して予備変圧器エリアの消火を優先する判断ができるか。 ・要員は消火対象の変更にも柔軟な対応ができるか（優先順位の変更に対して混乱なく作業に対応できるか）。 	<ul style="list-style-type: none"> ・発電所対策本部は、現場指揮者からの状況報告を受け、予備変圧器エリアの消火優先を判断し、現場に指示した。 ・消防車隊は、現場指揮者より予備変圧器エリアの消火優先の指示を受け、速やかに予備変圧器エリアへの消火準備を開始した。 	○

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

7. 訓練のねらいに対する評価

(3) ねらい②について

○：良好 △：可 ×：不可

ねらい	期待事項	結果	評価
ねらい② 発電所対策本部にて決定した消火対象に対して、現場指揮者は早期消火が可能な方法を検討し、決定することができるか。 【マルファンクション】 火災現場近傍の防火水槽（3箇所）の使用不可	<ul style="list-style-type: none"> 現場指揮者が近傍の防火水槽使用不可の状況から消火方法を検討し、早期消火が可能な方法を選択できるか。 要員は消火方法の変更にも柔軟な対応ができるか（防火水槽の使用不可の状況においても混乱なく作業に対応できるか）。 	<ul style="list-style-type: none"> 現場指揮者は、水源枯渇の報告を受けて、限られた水源での効果的な消火方法（C A F S）での消火方法を選択し消防車隊に指示した。 消防車隊は、現場指揮者よりC A F Sでの消火指示を受け、速やかにC A F Sを用いた消火準備を開始した。 	○

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

8. 社外評価

(1) 社外評価

- ・東京電力ホールディングス
 - ・北陸電力株式会社
 - ・関西電力株式会社
- 計 3社 (3名)

(2) 今後の課題について

上記3社の視察を受け入れ、現場実働訓練について評価を受けた。

他事業者様から頂いた課題に関しては、個別訓練を通じて改善に努めていく。

(3) 良好事例, 気づき事項

- ・現場の火災状況や消火に向けた準備, 水源の確保状況, 消火活動の状況を適宜, 本部に共有していた。
- ・火災の現場作業において, 消防隊長は, 予備変圧器火災に対し, 複数の水源が使用できない中, 限られた水源 (消防車内包水源) での効果的な消火方法 (CAFS) を現場指揮者に進言し, 現場指揮者は早期消火が可能なCAFS消火を選択していた。
- ・火災の現場作業において, 消防車隊員は, 大きな声で隊員間の連携が図られていた。また, マニュアルに記載されたチェック項目や消火方針策定フローに従った対応が迅速に実施できていた。
- ・隊員への指示は現場指揮者から口頭伝達されていたが, 前進指揮所を設置して図面等により消火戦略の共有やブリーフィングを実施するとよい。
- ・火災の現場作業において, 火災発生場所に進入する際, “低姿勢”や“バックドラフトを考慮した扉開放”, “扉の温度確認”が必要である。
- ・火災の現場作業において, 電力社員 (現場指揮者, 消火担当) は消防車隊員に比べて空気呼吸器の扱いに慣れておらず, 装着までに時間を要していた。

9. 評価指標に基づいた総括

(1) 総括

緊急時対策所と連携した現場実動訓練を2023年3月7日（火）に実施した。

（他原子力事業者評価者3名の受入れあり）



現場対応力向上に資するマルファンクションを含む、重要な判断ポイントを2つ設定したシナリオにおいて、現場要員（自衛消防車隊）は、マニュアルに従った消火活動および緊急時対策本部との情報共有ができており、活動に問題はなかった。

当社内の振り返り、原子力規制庁および他原子力事業者評価者の評価結果を踏まえて、さらなる現場対応力向上に努める。

【参考】2022年度 評価指標7

区分	No.	指標	基準		
			A	B	C
原子力事業者防災訓練の改善への取組	7【D】	現場実動訓練の実施	緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を1回以上実施（他原子力事業者評価者を受入れあり）かつ能力向上を促せるような工夫を凝らした訓練を実施	緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を1回以上実施（他原子力事業者評価者を受入れあり）	緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓練を1回以上実施（他原子力事業者評価者受入れなし）又は緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づかない現場実動訓練を実施

訓練課題抽出インプット



女川訓練主要課題対応資料

No.	種別	個所	関連指標	問題点	①問題点から抽出した課題	②原因分析	③原因分析を踏まえた対策
1	社内評価 アンケート 社外評価	発電所	7	火災対応状況については、優先順位の判断報告は行われていたものの、現場から発電所対策本部、発電所対策本部から本店へと、その後の情報共有があまりされていなかった。	<ul style="list-style-type: none"> 火災に関する対応状況について、現場から発電所対策本部の保修班に対しては適宜共有されていたものの、発電所対策本部内においては、二箇所同時火災の発生に対する消火の優先順位に係る方針の決定以降、全体共有が十分にされなかったため、火災に関する通報文の作成に必要な情報が不足する場面が見られた。 火災に関する対応状況について、発電所から本店に対し、チャットシステムを用いた情報共有をしていたものの、本店に明確に伝わっていなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 火災に関する対応状況について、手順書上、発電所対策本部内で特に共有すべき事項が明確になっていなかった。 火災に関する対応状況については、当初、現場からの報告事項や消火対応の方針が、保修班によるチャットシステムへの入力および発話により、発電所対策本部内でタイムリーに共有されていた。 消火の優先順位に係る方針の決定以降、保修班は、火災に関する対応状況について、手順書上、発電所対策本部内で特に共有すべき事項が明確になっていなかったこともあり、プラント状況に影響を与える事象が立て続けに発生している状況下において、プラントに係る情報を優先して発話しており、火災に関する対応状況はチャットシステムへタイムリーに入力することで共有していたが、火災に関する対応状況の発話の回数が減少していた。 その結果、火災に関する対応状況が発電所対策本部内で十分に共有されず、通報文の作成に必要な情報が不足した他、本店に明確に伝えられなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 火災に関する情報について、発電所対策本部内で共有すべき事項、現場と本部で共有すべき事項を明確化する(報告対象の明確化および重要事項の整理)。また、明確化した事項は手順書に記載および要員に教育を実施し、理解浸透を図る。(火災事象対応時の現場指揮者より本部への報告事項例:火災現場到着、火災状況の確認結果、放水準備・放水作業開始、火災鎮圧、公設消防の動向等、対応時の区切りを報告) なお、本課題は、現場での実働対応に共通する課題と考えられることから、火災対応における対策の検討後、他の実働対応への展開を図る。
2	社内評価 アンケート 社外評価	発電所	4	通報FAX等が、11:10頃以降、送信されない事象が発生した。着信確認において着信していない旨を伝えているが、その後も送信は行われず、ERCでの活動に大いに支障を来した。手順として、当該手段で送信できない場合は、他の手段(本社経由含む。)で代替するはずであるが、確認した範囲では、当日は統合防NWを活用した送信は予定していなかったようである。訓練において、手順でも定めるすべての手段を駆使して対応するものと思うが、訓練準備の段階、訓練の狙い・目標設定に瑕疵があるのでは。送信不可に至った原因等についても合わせ説明願う。	<ul style="list-style-type: none"> 通報文のFAXについて、訓練の途中から送達に遅れが生じた。また、通報文の送達が遅れていることが確認された後でも、統合原子力防災ネットワーク等の代替手段による通報文の送信がなされなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 総合防災訓練におけるFAXの設定および送信テストを行う時間が確保できなかった。 総合防災訓練におけるFAXの送信は、通常、事前に、一般回線を利用するFAXで一斉通報通信サービスにより所定の送信先一括送信する設定を行い、送信先との送信テストを実施した上で対応している。 今回の訓練では、送信先が確定したのが訓練前日であり、一括送信の設定および送信テストを行う時間の確保ができなかったことから、訓練当日は、FAXの送信先を送信時に個別に選択し、複数の送信先に順次送信することとした。 当社としては、過去にも実績のある手段を選択したが、実際に訓練が始まると、事象発生の時間的間隔の関係からFAXの送信が特定の時間帯に集中したこともあり、徐々にFAX側で送達待ちの状態となった。 使用可能な資機材の範囲について、プレーヤーの思い込みがあり、代替措置による通報文の送信ができなかった。 プレーヤーは、訓練の途中(11:30頃)から通報文のFAXの送達に遅れが生じていることを認識したが、代替措置により通報文を送信する判断ができなかった。 プレーヤーは、代替手段として統合原子力防災ネットワークがあること、実際の原子力災害時においては使用することは認識していたが、訓練ではFAXの送信先を事前に調整していたこと、また、訓練の計画段階で、訓練事務局より、訓練の前提条件として使用可能な資機材の範囲の明確な説明がなかったこともあり、訓練においては当該設備を使用してはいけないという思い込みがあった。 また、プレーヤーは、その他のFAXによる通報文の送信について検討したが、その他のFAXも一般回線を利用しており、送信先(受信側)が同一番号であることから、FAXが送信待ちとなっている状態では、代替措置としては機能しないと判断した。 そのため、プレーヤーは、送信状況と通報文の内容について電話連絡することで対応することとし、その結果、代替手段を使用した通報文の送付ができなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 訓練における通報文のFAX送信先への一括送信の設定および送信テストが確実に行えるように、通報文の送信先の調整について、余裕を持った計画策定を行うことで改善を図る。 訓練の計画段階において、訓練事務局からプレーヤーに対し、訓練の前提条件として使用可能な資機材の範囲について説明することで改善を図る。
3	社内評価 アンケート 社外評価	本店	3	昨年度の総合防災訓練に続き、今回もやはり東北電力からの書画装置の画像が全く読み取れず、全く用を成していませんでした。統原防の問題なのか不明であるが、高頻度で問題が発生しています。本格的に原因調査を行うべきと考えます。	<ul style="list-style-type: none"> ERCプラント班との情報連携に使用した書画装置の画質が悪化し、情報連携がスムーズに行われない場面があった。これまで様々な書画装置を試したが大きな改善には繋がらず、画像の拡大機能等の活用で説明の仕方を工夫してきたが、それらの対策を施しても映像による情報の認識が困難となる場面が生じており、ERCプラント班と適切な情報連携ができない可能性がある 	<ul style="list-style-type: none"> 統合原子力防災ネットワークのTV会議における書画装置の画質の悪化に対して、以下の原因が考えられる。 書画装置 <ul style="list-style-type: none"> 他事業者において使用実績のある高精細最新書画装置等、様々な書画装置を試運用したが画質の改善には至らなかった。また、HDMIケーブルの劣化を考慮し、交換したが画質に変化はなく、改善には至らなかった。 統合原子力防災ネットワーク <ul style="list-style-type: none"> 統合原子力防災ネットワークのコールレートを上げることで画質の改善は図られるが、統合原子力防災ネットワーク全体としての影響評価が必要。 他事業者の通信状況ではこのような悪化は見られないため、当社内の環境要因も考えられる。 ERCリエゾンは書画装置が使用できない場合等ERC対応プースの対応に対してフォローが必要な場合には本店即応センターへの連絡等の状況確認は実施していたが、ERC内で更にフォローすべき事項が明確になっていなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> 通信状況が良好な事業者との比較なども含め、当社のネットワーク環境等調査し原因を究明し必要な対策を講じる。また、代替通信手段を確保し、円滑な情報連携が実施できる環境を整える。 書画装置等画面の共有ができない場合、ERCリエゾンがERCプラント班へフォローすべき事項や対応について明確化する。 訓練に先立って要員に教育するとともに、訓練実施結果をもって検証し、継続的に充実化していく。
4	社内評価 アンケート 社外評価	本店	2	使用頻度は手書きの単一情報のみが記載されたメモが圧倒的に多かった。聞き手にとっては全体が俯瞰しにくかったのではないかと思慮。	<ul style="list-style-type: none"> 矢継ぎ早に発生した事象の内容については逐次情報共有できていた。一方、情報が錯綜した際におけるERCプラント班との情報連携においては、手書きメモを使用した説明頻度が多く、プラント全体を俯瞰する説明が出来ていない場面があった。 	<ul style="list-style-type: none"> 矢継ぎ早に事象進展している中で、ERCプラント班に対する発電所の状況は手書きメモによる情報連携がメインとなり、更にほぼ途切れる事無く徐々に新しい事象が発生したことによる連続的な手書きメモの発行に伴い、メインスピーカーはそれらの説明に追われ、プラントを全体俯瞰した説明ができなかった。 これまでERCプラント班への分かりやすい情報連携の観点で「セット説明」に取り組んできた。 今回の訓練においては、プラント事象が途切れる事無く連続的にイベントが発生した事で、情報を整理する時間も設けられなかったもの。 メインスピーカーに伝達する前の段階において、手書きメモなどの情報を整理する者の分担が不明確だった。 	<ul style="list-style-type: none"> 本店即応センターERC対応プースの発話の留意事項をまとめた「ERC対応プース要員勉強会資料」において、下記の点を整理し明確化する。 メインスピーカーは情報伝達の迅速性だけでなく、自らが情報を整理する時間を確保した上でERCプラント班へ説明を実施することを明記する。 ERC対応プース内で入手した情報は、スクリーニングされたうえでメインスピーカーにインプットされるべきであることから、ERC対応プース内の情報を整理するための要員の役割分担を明確にする。 訓練に先立って要員に教育するとともに、訓練実施結果をもって検証し、継続的に充実化していく。

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

主要課題No.1 : 火災に関する情報連携について (2 / 2)

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

主要課題No.2：通報文のFAX送信について（1 / 2）

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

主要課題No.2：通報文のFAX送信について（2 / 2）

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

主要課題No.3 : 書画装置による情報共有について

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**

**機密情報を含むことから、
公開することはできません。**